ul. Asnyka 6 - docieplenioe ścian i stropodachu

Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: UL. ASNYKA 6 - DOCIEPLENIE ŚCIAN, STROPODACHU

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2014-01-28 str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Elewcja zachodnia** | | | | |
| 10 | KNR 2-02 WACETOB 1603-3<br>Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m | m2 | 197,82 | | |
| 20 | KNNR 2 1505-1<br>Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 197,82 | | |
| 30 | KNR 2-02 WACETOB 1612-3<br>Instalacje odgromowe - rusztowania zewnętrzne przyścienne o wys.do 20 m | m2 | 197,82 | | |
| 40 | KNR 4-01 535-4<br>Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 12,60 | | |
| 50 | KNR 4-01 535-8<br>Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 13,56 | | |
| 60 | KNR 0-23 IGM 2611-1<br>Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 196,56 | | |
| 70 | KNR 0-23 IGM 2611-2<br>Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT jednokrotne | m2 | 196,56 | | |
| 80 | KNR 0-23 IGM 2614-11<br>Zamocowanie listwy cokołowej | m | 12,60 | | |
| 90 | KNR 0-23 IGM 2614-3<br>Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ścian z betonu | m2 | 151,08 | | |
| 100 | KNR 0-23 IGM 2612-7<br>Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m2 | 12,38 | | |
| 110 | KNR 0-23 IGM 2612-8<br>Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 68,80 | | |
| 120 | KNR 0-23 IGM 931-1<br>Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 12,38 | | |
| 130 | KNR 0-23 IGM 931-4<br>Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grub.2 mm na ościeżach o szerokości do 30 cm | m2 | 12,38 | | |
| 140 | KNR 0-23 IGM 2612-1<br>Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian grub. 10 cm. cokół | m2 | 12,36 | | |
| 150 | KNR 0-23 IGM 2612-5<br>Ocieplenie przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu | szt | 65,00 | | |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | KNR 0-23 IGM 2612-6<br>Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 12,36 | | |
| 170 | KNR 0-23 IGM 2612-7<br>Ocieplenie - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - cokół | m2 | 1,20 | | |
| 180 | KNR 0-23 IGM 2612-8<br>Ocieplenie - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 8,00 | | |
| 190 | KNR 0-33 IGM 124-1<br>Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy synt. wykonywanie ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej cokół. | m2 | 13,56 | | |
| 200 | KNR 0-33 IGM 124-5<br>Tynk z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit, uziarnienie 1,5 mm | m2 | 13,56 | | |
| 210 | KNR 0-23 IGM 2614-1<br>Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER grub. 5 cm. przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ścian z gazobetonu | m2 | 33,12 | | |
| 220 | KNR 0-33 IGM 128-1<br>Malowanie elewacji | m2 | 196,58 | | |
| 230 | KNR 2-02 509-4<br>Rynny dachowe z blachy tytancynku półokrągłe o średnicy 15 cm | m | 12,60 | | |
| 240 | KNR 2-02 507-2<br>Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytancynku | m2 | 18,64 | | |
| 250 | KNR 4-01 1212-5<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - krat i balustrad z prętów prostych | m2 | 21,12 | | |
| **Razem rozdział 1: Elewcja zachodnia** | | | | | |
| **2** | **Elewacja wschodnia** | | | | |
| 260 | KNR 2-02 WACETOB 1603-3<br>Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m | m2 | 197,82 | | |
| 270 | KNNR 2 1505-1<br>Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 197,82 | | |
| 280 | KNR 2-02 WACETOB 1612-3<br>Instalacje odgromowe - rusztowania zewnętrzne przyścienne o wys.do 20 m | m2 | 197,82 | | |
| 290 | KNR 4-01 535-4<br>Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 12,60 | | |
| 300 | KNR 4-01 535-6<br>Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 14,00 | | |
| 310 | KNR 4-01 535-8<br>Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 12,58 | | |
| 320 | KNR 0-23 IGM 2611-1<br>Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 161,02 | | |
| 330 | KNR 0-23 IGM 2611-2<br>Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT jednokrotne | m2 | 161,02 | | |
| 340 | KNR 0-23 IGM 2614-11<br>Ocieplanie ścian budynków - zamocowanie listwy cokołowej | m | 12,60 | | |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | KNR 0-23 IGM 2614-3<br>Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ścian z betonu | m2 | 146,12 | | |
| 360 | KNR 0-23 IGM 2612-7<br>Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m2 | 16,56 | | |
| 370 | KNR 0-23 IGM 2612-8<br>Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 92,00 | | |
| 380 | KNR 0-23 IGM 931-1<br>Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 16,56 | | |
| 390 | KNR 0-23 IGM 931-4<br>Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grub.2 mm na ościeżach o szerokości do 30 cm | m2 | 16,56 | | |
| 400 | KNR 0-23 IGM 2612-1<br>Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian cokół i wejście | m2 | 12,66 | | |
| 410 | KNR 0-23 IGM 2612-5<br>Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu | szt | 65,00 | | |
| 420 | KNR 0-23 IGM 2612-6<br>Ocieplenie - przyklejenie warstwy siatki na ścianach cokół i wejscie | m2 | 12,66 | | |
| 430 | KNR 0-23 IGM 2612-7<br>Ocieplenie - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach cokół i wejscie | m2 | 1,29 | | |
| 440 | KNR 0-23 IGM 2612-8<br>Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 8,60 | | |
| 450 | KNR 0-33 IGM 124-1<br>Wykonywanie warstwy pośredniej cokół wejscie | m2 | 15,91 | | |
| 460 | KNR 0-33 IGM 124-5<br>Tynk z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit, uziarnienie 1,5 mm | m2 | 15,91 | | |
| 470 | KNR 0-33 IGM 128-1<br>Malowanie elewacji | m2 | 162,68 | | |
| 480 | KNR 2-02 509-4<br>Rynny dachowe z blachy z tytancynku półokrągłe o średnicy 15 cm | m | 12,60 | | |
| 490 | KNR 2-02 509-9<br>Rynny dachowe z blachy z tytancynku - zbiorniczki przy rynnach | szt | 1,00 | | |
| 500 | KNR 2-02 511-4<br>Rury spustowe z blachy z tytancynku okrągłe o średnicy 15 cm | m | 14,00 | | |
| 510 | KNR 2-02 507-2<br>Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytancynku | m2 | 17,16 | | |
| **Razem rozdział 2: Elewacja wschodnia** | | | | | |
| **3** | **Stropodach** | | | | |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 | KNR 4-01 WACETOB 208-1<br>Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.10 cm | szt | 5,00 | | |
| 530 | 1-1<br>Docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej wdmuchiwanej gr 15 cm z osadzeniem kominków | m2 | 133,56 | | |
| 540 | KNR 4-01 WACETOB 206-1<br>Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0.1 m2 przy głęb.do 10 cm | szt | 5,00 | | |
| 550 | KNR 2-02 WACETOB 504-2<br>Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 | 3,20 | | |
| **Razem rozdział 3: Stropodach** | | | | | |
| **Razem kosztorys: ul. Asnyka 6 - docieplenioe ścian i stropodachu** | | | | | |
| **VAT (8%)** | | | | | |
| **Razem kosztorys + VAT** | | | | | |

Kosztorysowanie FORTE 12.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Remont logii w budynku mieszkalnym przy ul Asnyka 6 ( 8 szt )

Poziom cen:IV kw.2013 r

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: REMONT LOGII W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL ASNYKA 6 W GORZOWIE WI.KP.FORte

WU Kosztorys uproszczony



| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KNR 4-01 535-8<br>Rozebranie krawędzi balkonów z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 5,00 | | |
| 20 | KNR 4-01 212-1<br>Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm | m3 | 1,44 | | |
| 30 | KNR 4-01 726-4<br>Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z betonu żwirowego, bloczków, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1 m2 | m2 | 10,80 | | |
| 40 | KNR 2-02 1102-1<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro | m2 | 20,16 | | |
| 50 | KNR 2-02 1102-3<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm | m2 | 20,16 | | |
| 60 | KNR 2-02 506-3<br>Krawędzie balkonów i loggi | m2 | 14,40 | | |
| 70 | KNR 4-01 WACETOB 519-1<br>Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia- izolacja płyty balkonowej | m2 | 20,16 | | |
| 80 | KNR 4-01 803-2<br>Uzupełnienie posadzek cementowych o powierzchni 1.0 do 5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko | m2 | 20,16 | | |
| 90 | KNR 7-12 101-2<br>Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne od stanu B do 3-go stopnia czystości konstrukcji kratowych | m2 | 20,00 | | |
| 100 | KNR 4-01 1212-5<br>Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - krat i balustrad z prętów prostych | m2 | 20,00 | | |
| 110 | KNR 4-01 108-9<br>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m3 | 1,44 | | |
| 120 | KNR 4-01 108-10<br>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9] | m3 | 1,44 | | |
| 130 | KNR 4-01 1301-1<br>Wymiana lub uzupełnienie krat prostych | m2 | 5,28 | | |
| **Razem kosztorys: Remont logii w budynku mieszkalnym przy ul Asnyka 6 ( 8 szt )** | | | | | |
| **VAT (8%)** | | | | | |
| **Razem kosztorys + VAT** | | | | | |