Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 17.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w rejonie ADM-2 - mieszkalne

Poziom cen:III kw. 2019 r. ceny średnie z kosztami zakupu
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: W0KONSERWACJE I NAPRAWY BIEŻĄCE - ELEKTRYCZNE-2019- LOKALE MIESZKALNE - WSPÓLNOTY

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów wyk.dn: 2019-09-05

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	1700312	Cement portlandzki zwykły b.dod. CEM I 32,5-workowany	t	0,0800	459,64	36,77
2		Główka 25 A	szt	50,0000	3,64	182,00
3	7500199	Główki bezpiecznikowe	szt	51,5000	2,53	130,30
4	7500997	Gniazdo bezp.ścienne uniwersalne z zaciskiem zerowym 2-bieg.	szt	51,0000	14,50	739,50
5	7500499	Gniazdo bezp.ścienne zamknięte 1-biegunowe	szt	102,0000	14,35	1 463,70
6	7530399	Gniazdo wtycz.p.t.2-bieg.	szt	5,1000	14,45	73,70
7	8040057	Kabel elektroenergetyczny YKY 5*25 mm2	m	20,8000	64,17	1 334,74
[illegible]	8990499	Kołki rozporowe plastikowe	szt	20,0000	0,60	12,00
9	7519998	Łącznik instalacyjny p/t 250V 6A 1-bieg WPt-1D	szt	10,2000	15,34	156,47
10	7541000	Odgałęźnik instal.natynkowo-wtynkowy do 2.5 mm2	szt	10,2000	9,45	96,39
11	7540998	Odgałęźnik natynkowy w obud.izol.do 16 mm2	szt	10,2000	24,10	245,82
12	7304797	Oprawy blaszane	szt	20,0000	66,50	1 330,00
13	7304798	Oprawy hermetyczne kanałowe	szt	51,0000	19,48	993,48
14		oprawy oświetleniowe - plafonrrea	szt	20,4000	45,00	918,00
15	7304998	Oprawy oświetleniowe plafoniery	szt	10,2000	31,00	316,20
16	7302998	Oprawy świetlówkowe typu ONR 418 mod. IP 20	szt	10,0000	193,00	1 930,00
17	7951001	Przewód kabelkowy miedz.YDYp 750 V 2x1.5 mm2	m	102,0000	2,13	217,26
18	7951007	Przewód kabelkowy miedz.YDYp 750 V 3x1.5 mm2	m	104,0000	2,90	301,60
19	7951008	Przewód kabelkowy miedz.YDYp 750 V 3x2.5 mm2	m	10,4000	4,25	44,20
20	7951009	Przewód kabelkowy miedz.YDYp 750 V 3x4 mm2	m	10,4000	6,53	67,91
21	7951023	Przewód kabelkowy miedz.YDYp 750 V 5x2.5 mm2	m	30,6000	6,35	194,31
22	7922205	Przewód miedziany LgY-750 V 10 mm2	m	10,4000	6,33	65,83
[illegible]	7524011	Przycisk "dzwonek", "światło" p/t	szt	5,1000	11,03	56,25
24	7540421	Puszka instal.końcowa d:60 mm	szt	10,0000	0,70	7,00
25	7580799	Puszki	szt	10,0000	4,52	45,20
26	7580799	Puszki	szt	10,2000	4,52	46,10
27	7580099	Rury winidurowe RB 22 mm	m	10,4000	2,06	21,42
28		Swietlówki 18 W/840/Philips	szt	5,2000	22,32	116,06
29	7350499	Świetlówki	szt	41,6000	16,50	686,40
30	7350485	Świetlówki 18 W	szt	10,4000	7,11	73,94
31	7592999	Tablica licznikowa	szt	5,0000	30,00	150,00
32	1720211	Wapno hydratyzowane workowane, gat.I	t	0,1000	441,64	44,16
33	7501090	Wkładka topikowa	szt	103,0000	3,92	403,76
34	7501095	Wkładki topikowe Bi-Wts	szt	51,5000	4,00	206,00
35	7502199	Wstawki ograniczające dolne	szt	51,5000	2,45	126,18
36	7081913	Wyłącznik małogabarytowy S 301 C 25A	szt	10,0000	17,62	176,20
37	7081916	Wyłącznik małogabarytowy S 301 C 50 A	szt	102,0000	36,23	3 695,46
38	7512299	Wyłącznik nadprądowy S 303 C 25 A	szt	10,0000	65,00	650,00
39	7330900	Zapłonniki	szt	70,0000	2,65	185,50
40	7599299	Złącza świecznikowe	szt	5,1000	2,14	10,91
41	7580496	Złączki	szt	4,1000	0,40	1,64

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
42		Żarówka LED 10W/ E27/230V	szt	104,0000	10,42	1 083,68
43	7350562	Żarówka warsztatowa 40 W, 24 V	szt	104,0000	1,92	199,68
44	7350543	Żarówka z odbl.napyl.wewn.220 V/60 W	szt	20,8000	2,60	54,08
45	7350515	Żarówki 75 W	szt	52,0000	1,21	62,92
46		Materiały pomocnicze				712,99
		Razem kosztorys				**19 665,71**

ST. INSPEKTOR

Michał Szulczyński

Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w rejonie ADM-2 - mieszkalne

Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Inwestorski:
Rob = R
Mat = M+Mp
Spr = S
Kp = (Rob+Spr) * 0%
Z = (Rob+Spr+Mat+Kp) * 0%
Razem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: W0KONSERWACJE I NAPRAWY BIEŻĄCE - ELEKTRYCZNE-2019- LOKALE MIESZKALNE - WSPÓLNOTY

W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn: 2019-09-05

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
10	KNR 4-03 WACETOB 1202-1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie					pomiar		100,00
	Razem robocizna	1,3	r-g	130,0000				
	Razem poz. 10 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
20	KNR 4-03 WACETOB 1006-6 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - długość przebicia do 1 cegły, średnica rury do 25 mm					otworów		50,00
	Razem robocizna	0,788	r-g	39,4000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 20 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
30	KNR 4-03 WACETOB 1001-20 Wykucie bruzd ręcznie dla ru podłoże z cegły					m		50,00
	Razem robocizna	0,381	r-g	19,0500				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 30 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
40	KNR 4-01 WACETOB 705-7 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi, szer.pasów tynku do 10 cm					m		50,00
	Razem robocizna	0,44	r-g	22,0000				
Mat	Cement portlandzki zwykły b.dod. CEM I 32,5-workowany	0,0016	t	0,0800				
	Wapno hydratyzowane workowane, gat.I	0,002	t	0,1000				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
	Razem poz. 40 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
50	KNR 4-03 WACETOB 203-2 Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd - przewód wtynkowy, łączny przekrój żył do 7.5 mm2 w podłożu innym					m		100,00
	Razem robocizna	0,0956	r-g	9,5600				
Mat	Przewód kabelkowy miedz.YDYp 750 V 3x1.5 mm2	1,04	m	104,0000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 50 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
60	KNR 4-03 WACETOB 405-2 Wymiana odgałęźników z tworzyw sztucznych z podłączeniem przewodów wtynkowych lub kabelkowych - odgałęźnik natynkowo-wtynkowy, 4 odgałęzienia, przekrój przewodów do 2.5 mm2					szt		10,00
	Razem robocizna	0,813	r-g	8,1300				

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Mat	Odgałęźnik instal.natynkowo-wtynkowy do 2.5 mm2	1,02	szt	10,2000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 60 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
70	KNR 4-03 WACETOB 405-8 Wymiana odgałęźników z tworzyw sztucznych z podłączeniem przewodów wtynkowych lub kabelkowych - odgałęźnik natynkowy, 4 odgałęzienia, przekrój przewodów do 16 mm2					szt		10,00
	Razem robocizna	1,03	r-g	10,3000				
Mat	Odgałęźnik natynkowy w obud.izol.do 16 mm2	1,02	szt	10,2000				
	Puszka PCV 200*160	1	szt	10,0000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 70 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
80	KNR 5-08 WACETOB 210-2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 w podłożu różnym od betonu					m		10,00
	Razem robocizna	0,0704	r-g	0,7040				
Mat	Przewód miedziany LgY-750 V 10 mm2	1,04	m	10,4000				
	Materiały pomocnicze	2,5	%M					
	Razem poz. 80 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
90	KNR 5-08 WACETOB 210-1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 w podłożu różnym od betonu					m		10,00
	Razem robocizna	0,0546	r-g	0,5460				
Mat	Przewód kabelkowy miedz.YDYp 750 V 3x2.5 mm2	1,04	m	10,4000				
	Materiały pomocnicze	2,5	%M					
	Razem poz. 90 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
100	KNR 5-08 WACETOB 211-1 Przewody kabelkowe n.t. układane na przygotowanym podłożu lub uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych, o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane paskami lub klamerkami					m		10,00
	Razem robocizna	0,0693	r-g	0,6930				
Mat	Przewód kabelkowy miedz.YDYp 750 V 3x4 mm2	1,04	m	10,4000				
	Materiały pomocnicze	2,5	%M					
	Razem poz. 100 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
110	KNR 4-03 WACETOB 608-9 Wymiana opraw świetlówkowych i belki montażowej metalowej i z tworzyw sztucznych, światło-świetlówka, pierwsza obudowa oprawy zamknięta					szt		10,00
	Razem robocizna	0,168	r-g	1,6800				
Mat	Świetlówki 18 W	1,04	szt	10,4000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 110 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
120	KNR 4-03 WACETOB 608-12 Wymiana zapłonnika pierwszego, obudowa oprawy zamknięta					szt		20,00
	Razem robocizna	0,105	r-g	2,1000				
Mat	Zapłonniki	1	szt	20,0000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 120 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							

Nr Nakł.	Nazwa / Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Jednostka miary / Robocizna	Materiały	Ilość / Sprzęt
130	KNR 4-03 WACETOB 608-10 Wymiana opraw świetlówkowych i belki montażowej metalowej i z tworzyw sztucznych, światło-świetlówka, każda następna obudowa oprawy otwarta lub zamknięta					szt		5,00
	Razem robocizna	0,0525	r-g	0,2625				
Mat	Swietlówki 18 W/840/Philips	1,04	szt	5,2000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 130 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
140	KNR 4-03 WACETOB 307-1 Wymiana łączników wyłącznik lub przycisk 1-biegunowy, łącznik podtynkowy w puszce					szt		5,00
	Razem robocizna	0,41	r-g	2,0500				
Mat	Przycisk "dzwonek", "światło" p/t	1,02	szt	5,1000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 140 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
150	KNR 4-03 WACETOB 608-13 Wymiana zapłonnika - każdego następnego, obudowa oprawy otwarta lub zamknięta					szt		10,00
	Razem robocizna	0,042	r-g	0,4200				
at	Zapłonniki	1	szt	10,0000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 150 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
160	KNR 4-03 WACETOB 608-4 Wymiana opraw przeciwwybuchowych aluminiowych, światło żarowe, obudowa opraw zamknięta					szt		10,00
	Razem robocizna	0,368	r-g	3,6800				
	Razem poz. 160 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
170	KNR 4-03 WACETOB 608-4 Wymiana opraw przeciwwybuchowych aluminiowych, światło żarowe, obudowa opraw zamknięta					szt		100,00
	Razem robocizna	0,368	r-g	36,8000				
Mat	Żarówka warsztatowa 40 W, 24 V	1,04	szt	104,0000				
	Żarówka LED 10W/ E27/230V	1,04	szt	104,0000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 170 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
0	KNR 4-03 WACETOB 301-11 Wymiana gniazd bezpiecznikowych innym podłożu, gniazda zwykłe 1 biegunowe, natężenie prądu do 25 A					szt		100,00
	Razem robocizna	0,749	r-g	74,9000				
Mat	Gniazdo bezp.ścienne zamknięte 1-biegunowe	1,02	szt	102,0000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 180 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
190	KNR 4-03 WACETOB 301-15 Wymiana gniazd bezpiecznikowych innym podłożu, gniazda uniwersalne z zaciskiem zerowym 2 biegunowe, natężenie prądu do 25 A					szt		50,00
	Razem robocizna	0,928	r-g	46,4000				
Mat	Gniazdo bezp.ścienne uniwersalne z zaciskiem zerowym 2-bieg.	1,02	szt	51,0000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 190 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
200	KNR 4-03 WACETOB 301-1 Wymiana gniazd bezpiecznikowych w tablicach izolacyjnych, gniazda tablicowe 1 biegunowe, natężenie prądu do 25 A					szt		50,00
	Razem robocizna	0,604	r-g	30,2000				

Nr Nakł.	Nazwa / Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Jednostka miary / Robocizna	Materiały	Ilość / Sprzęt
Mat	Wstawki ograniczające dolne	1,03	szt	51,5000				
	Główki bezpiecznikowe	1,03	szt	51,5000				
	Wkładka topikowa	1,03	szt	51,5000				
	Wyłącznik małogabarytowy S 301 C 50 A	1,02	szt	51,0000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 200 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
210	KNR 4-03 305-1 Wymiana wkładek topikowych - prąd znamionowy do 25 A					szt		50,00
	Razem robocizna	0,0578	r-g	2,8900				
Mat	Wkładki topikowe Bi-Wts	1,03	szt	51,5000				
	Główka 25 A	1	szt	50,0000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 210 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
220	KNR 4-03 WACETOB 305-2 Wymiana wkładek topikowych - prąd znamionowy do 100 A					szt		50,00
	Razem robocizna	0,0683	r-g	3,4150				
Mat	Wkładka topikowa	1,03	szt	51,5000				
	Wyłącznik małogabarytowy S 301 C 50 A	1,02	szt	51,0000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 220 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
230	KNR 4-03 WACETOB 1202-2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3 fazach					pomiar		100,00
	Razem robocizna	1,76	r-g	176,0000				
	Razem poz. 230 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
240	KNR 5-08 WACETOB 208-1 Przewody kabelkowe wciągane w kanały zamknięte - łączny przekrój żył do 7.5 mm2					m		30,00
	Razem robocizna	0,0389	r-g	1,1670				
Mat	Przewód kabelkowy miedz.YDYp 750 V 5x2.5 mm2	1,02	m	30,6000				
	Materiały pomocnicze	2,5	%M					
	Razem poz. 240 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
250	KNR 5-08 WACETOB 301-2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych w cegle					szt		10,00
	Razem robocizna	0,109	r-g	1,0900				
Mat	Kołki rozporowe plastikowe	2	szt	20,0000				
	Materiały pomocnicze	2,5	%M					
	Razem poz. 250 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
260	KNR 5-08 WACETOB 303-3 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem - puszki 75x75 przykręcane o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm2					szt		10,00
	Razem robocizna	0,347	r-g	3,4700				
Mat	Puszki	1,02	szt	10,2000				
	Materiały pomocnicze	2,5	%M					
	Razem poz. 260 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
270	KNR 4-03 WACETOB 606-3 Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W					kpl		10,00
	Razem robocizna	1,25	r-g	12,5000				

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Mat	Oprawy świetlówkowe typu ONR 418 mod. IP 20	1	szt	10,0000				
	Świetlówki	4,16	szt	41,6000				
	Zapłonniki	4	szt	40,0000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 270 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
280	KNR 4-03 WACETOB 302-1 Wymiana podstaw bezpiecznikowych o natężeniu prądu do 200 A i wkładek topikowych dużej mocy - podstawa bezpiecznikowa 1 biegunowa					szt		10,00
	Razem robocizna	0,441	r-g	4,4100				
Mat	Puszka instal.końcowa d:60 mm	1	szt	10,0000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 280 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
290	KNR 4-03 WACETOB 306-2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A - gniazdo podtynkowe ze stykiem ochronnym					szt		5,00
	Razem robocizna	0,336	r-g	1,6800				
at	Gniazdo wtycz.p.t.2-bieg.	1,02	szt	5,1000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 290 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
300	KNR 4-03 909-2 Montaż złączy świecznikowych 3 biegunych					szt		5,00
	Razem robocizna	0,126	r-g	0,6300				
Mat	Złącza świecznikowe	1,02	szt	5,1000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 300 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
310	KNR 4-03 WACETOB 307-1 Wymiana łączników wyłącznik lub przycisk 1-biegunowy, łącznik podtynkowy w puszce					szt		10,00
	Razem robocizna	0,41	r-g	4,1000				
Mat	Łącznik instalacyjny p/t 250V 6A 1-bieg WPt-1D	1,02	szt	10,2000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 310 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
0	KNR 4-03 WACETOB 603-3 Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle					kpl		10,00
	Razem robocizna	0,68	r-g	6,8000				
Mat	Oprawy oświetleniowe plafoniery	1,02	szt	10,2000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 320 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
330	KNR 4-03 WACETOB 603-1 Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym					kpl		20,00
	Razem robocizna	0,8	r-g	16,0000				
Mat	oprawy oświetleniowe - plafoniera	1,02	szt	20,4000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 330 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
340	KNR 4-03 WACETOB 204-6 Wymiana przewodów kabelkowych na istniejącym podłożu mocowanych uchwytami odstępowymi, łączny przekrój żył 30 mm2					m		20,00
	Razem robocizna	0,238	r-g	4,7600				

Nr Nakł.	Nazwa / Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Jednostka miary: Robocizna	Materiały	Ilość: Sprzęt
Mat	Kabel elektroenergetyczny YKY 5*25 mm2	1,04	m	20,8000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 340 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
350	KNR 5-08 WACETOB 407-1 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego					szt		10,00
	Razem robocizna	0,18	r-g	1,8000				
Mat	Wyłącznik małogabarytowy S 301 C 25A	1	szt	10,0000				
	Razem poz. 350 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
360	KNR 5-08 WACETOB 407-2 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego					szt		10,00
	Razem robocizna	0,26	r-g	2,6000				
Mat	Wyłącznik nadprądowy S 303 C 25 A	1	szt	10,0000				
	Razem poz. 360 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
370	KNR 4-03 WACETOB 604-1 Wymiana opraw do żarówek lub lamp żarowo-rtęciowych otwartych blaszanych i żeliwnych - oprawa blaszana nakręcana do żarówek o mocy do 500 W					kpl		20,00
	Razem robocizna	0,86	r-g	17,2000				
Mat	Oprawy blaszane	1	szt	20,0000				
	Żarówka z odbl.napyl.wewn.220 V/60 W	1,04	szt	20,8000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 370 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
380	KNR 4-03 WACETOB 602-3 Wymiana opraw żarowych hermetycznych do przykręcania porcelanowych na cegle					kpl		50,00
	Razem robocizna	0,71	r-g	35,5000				
Mat	Oprawy hermetyczne kanałowe	1,02	szt	51,0000				
	Żarówki 75 W	1,04	szt	52,0000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 380 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
390	KNR 5-08 WACETOB 110-2 Rury winidurowe układane n.t. na gotowych uchwytach - rura o średnicy do 28 mm					m		10,00
	Razem robocizna	0,104	r-g	1,0400				
Mat	Rury winidurowe RB 22 mm	1,04	m	10,4000				
	Złączki	0,41	szt	4,1000				
	Materiały pomocnicze	2,5	%M					
	Razem poz. 390 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
400	KNR 5-08 WACETOB 207-1 Przewody wciągane do rur kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2					m		100,00
	Razem robocizna	0,0352	r-g	3,5200				
Mat	Przewód kabelkowy miedz.YDYp 750 V 2x1.5 mm2	1,02	m	102,0000				
	Materiały pomocnicze	2,5	%M					
	Razem poz. 400 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
410	KNR 4-03 WACETOB 304-2 Wymiana tablic licznikowych na podłożu ceglanym					szt		5,00
	Razem robocizna	0,941	r-g	4,7050				
Mat	Tablica licznikowa	1	szt	5,0000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 410 [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
	Razem M+Mp kosztorys							
Narz.	Kp							

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Z							
	Razem kosztorys [Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A]							
	VAT (8%)							
	Razem kosztorys + VAT							

Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 17.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych w budynkach stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w rejonie ADM-2 - mieszkalne

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: W0KONSERWACJE I NAPRAWY BIEŻĄCE - ELEKTRYCZNE-2019- LOKALE MIESZKALNE - WSPÓLNOTY

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów wyk.dn: 2019-09-05 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	1700312	Cement portlandzki zwykły b.dod. CEM I 32,5-workowany	t	0,0800		
2		Główka 25 A	szt	50,0000		
3	7500199	Główki bezpiecznikowe	szt	51,5000		
4	7500997	Gniazdo bezp.ścienne uniwersalne z zaciskiem zerowym 2-bieg.	szt	51,0000		
5	7500499	Gniazdo bezp.ścienne zamknięte 1-biegunowe	szt	102,0000		
6	7530399	Gniazdo wtycz.p.t.2-bieg.	szt	5,1000		
7	8040057	Kabel elektroenergetyczny YKY 5*25 mm2	m	20,8000		
8	8990499	Kołki rozporowe plastikowe	szt	20,0000		
	7519998	Łącznik instalacyjny p/t 250V 6A 1-bieg WPt-1D	szt	10,2000		
10	7541000	Odgałęźnik instal.natynkowo-wtynkowy do 2.5 mm2	szt	10,2000		
11	7540998	Odgałęźnik natynkowy w obud.izol.do 16 mm2	szt	10,2000		
12	7304797	Oprawy blaszane	szt	20,0000		
13	7304798	Oprawy hermetyczne kanałowe	szt	51,0000		
14		oprawy oświetleniowe - plafonrrea	szt	20,4000		
15	7304998	Oprawy oświetleniowe plafoniery	szt	10,2000		
16	7302998	Oprawy świetlówkowe typu ONR 418 mod. IP 20	szt	10,0000		
17	7951001	Przewód kabelkowy miedz.YDYp 750 V 2x1.5 mm2	m	102,0000		
18	7951007	Przewód kabelkowy miedz.YDYp 750 V 3x1.5 mm2	m	104,0000		
19	7951008	Przewód kabelkowy miedz.YDYp 750 V 3x2.5 mm2	m	10,4000		
20	7951009	Przewód kabelkowy miedz.YDYp 750 V 3x4 mm2	m	10,4000		
21	7951023	Przewód kabelkowy miedz.YDYp 750 V 5x2.5 mm2	m	30,6000		
22	7922205	Przewód miedziany LgY-750 V 10 mm2	m	10,4000		
23	7524011	Przycisk "dzwonek", "światło" p/t	szt	5,1000		
	7540421	Puszka instal.końcowa d:60 mm	szt	10,0000		
25	7580799	Puszki	szt	10,0000		
26	7580799	Puszki	szt	10,2000		
27	7580099	Rury winidurowe RB 22 mm	m	10,4000		
28		Swietlówki 18 W/840/Philips	szt	5,2000		
29	7350499	Świetlówki	szt	41,6000		
30	7350485	Świetlówki 18 W	szt	10,4000		
31	7592999	Tablica licznikowa	szt	5,0000		
32	1720211	Wapno hydratyzowane workowane, gat.I	t	0,1000		
33	7501090	Wkładka topikowa	szt	103,0000		
34	7501095	Wkładki topikowe Bi-Wts	szt	51,5000		
35	7502199	Wstawki ograniczające dolne	szt	51,5000		
36	7081913	Wyłącznik małogabarytowy S 301 C 25A	szt	10,0000		
37	7081916	Wyłącznik małogabarytowy S 301 C 50 A	szt	102,0000		
38	7512299	Wyłącznik nadprądowy S 303 C 25 A	szt	10,0000		
39	7330900	Zapłonniki	szt	70,0000		
40	7599299	Złącza świecznikowe	szt	5,1000		
41	7580496	Złączki	szt	4,1000		
42		Żarówka LED 10W/ E27/230V	szt	104,0000		

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
43	7350562	Żarówka warsztatowa 40 W, 24 V	szt	104,0000		
44	7350543	Żarówka z odbl.napyl.wewn.220 V/60 W	szt	20,8000		
45	7350515	Żarówki 75 W	szt	52,0000		
46		Materiały pomocnicze				
		Razem kosztorys				

Załącznik nr 1 do projektu umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych w budynkach Wspólnot mieszkaniowych w rejonie administrowanym przez ADM 2, w okresie 12 m-cy:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
   - **naprawy bieżące**
   - **konserwację** (wg stawek do kosztorysowania), w tym:
     - usuwanie zwarć instalacji elektrycznej w częściach wspólnych,
     - usuwanie przerw w zasilaniu energią elektryczną,
     - likwidację luzów na złączach elektrycznych,
     - wymianę bezpieczników w częściach wspólnych / piwnice, klatka schodowa, strych /,
     - wymianę żarówek, świetlówek w pomieszczeniach ogólnego użytku,
     - wymianę wyłączników i przycisków w pomieszczeniach ogólnych,
     - wymianę zabezpieczeń 1, 2 i 3 biegunowych,
     - wymianę odgałęźników,
     - wymianę gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach ogólnego użytku,
     - wymianę złączy świecznikowych,
     - wymianę i regulację automatów schodowych,
     - wymianę i regulację automatów zmierzchowych,
     - wymianę i naprawę opraw porcelanowych, kanałowych oraz innych,
     - uzupełnianie dekli puszek elektrycznych,
     - wymianę tablic licznikowych liczników części wspólnych,
     - wymianę styczników,
     - wymianę uszkodzonych odcinków przewodów elektrycznych,
     - wymianę kłódek elektrycznych,
     - wykonanie dodatkowego punktu świetlnego,
     - badanie i pomiary skuteczności zerowania oraz rezystencji instalacji elektrycznej po dokonanych czynnościach lub awarii,
     - wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych,
     - zaprawienie bruzd i wykonanie pasów tynku po bruzdach elektrycznych,
     - wymianę i montaż ograniczników poboru prądu,
     - dostosowanie instalacji elektrycznej do napięcia 24V,
     - wymianę instalacji elektrycznej w piwnicach, strychach,
     - utrzymanie w należytym porządku miejsca wykonywania prac.

2. Wykonawca zabezpiecza dyżury w ramach pogotowia technicznego w celu przyjmowania zgłoszeń na wypadek awarii, oraz innych zdarzeń losowych, ich usuwania i wykonywania wszelkich prac zabezpieczających, w dni robocze od godziny 15.00 do 7.00 dnia następnego, oraz w dni wolne od pracy tj. w soboty, niedziele i święta od godziny 7.00 do 7.00 dnia następnego. Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego, pod którym Zamawiający będzie mógł zostawić wiadomość w przypadku wystąpienia awarii.
3. Do każdego zlecenia Wykonawca robót zobowiązany jest dołączyć kosztorys na wykonany zakres robót, który po sprawdzeniu przez Inspektora Technicznego ADM - 2, będzie podstawą do zapłaty za wykonany zakres prac.
4. Naprawy bieżące i roboty remontowe wykonywane będą w terminach nie przekraczających 3 dni od dnia zgłoszenia, po ustaleniu kolejności z przedstawicielem Zamawiającego.
Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest zgłaszać się w Dziale Technicznym Zamawiającego –ADM - 2, 1 x dziennie (godz. 7.00 – 9.00) w celu uzgodnienia bieżących potrzeb Zamawiającego.
5.Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych na podstawie stawek, cen materiałów i sprzętu podanych w ofercie.

W przypadku braku cen na materiały i sprzęt rozliczenie następować będzie wg średnich cen wydawnictwa „SEKOCENBUD" z poprzedniego kwartału (bez uwzględnienia kosztów zakupu do materiałów). Przy braku cen w powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez Wykonawcę .
Użyte do wykonania materiały, winny posiadać niezbędne aprobaty i atesty techniczne wydane przez stosowne jednostki aprobujące. Spis jednostek zestawiony został w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 2004r. Nr 249 poz. 2497 ze zm.)
Wykonawca odpowiada za warunki BHP i PPOŻ podczas wykonywania prac, oraz za wszystkie szkody powstałe z jego przyczyny w trakcie realizacji umowy.

St. inspektor
Michał Sadlaycki

Wykaz Wspólnot Mieszkaniowych w rejonie ADM nr 2

Lp.	WM	Nr WM	Adres	Nr budynku	NIP	REGON
1.	Wspólnota Mieszkaniowa	2002	Siedlicka	8	599-27-07-804	211185750
2.	Wspólnota Mieszkaniowa	2003	Fabryczna	33	599-25-86-128	211007770
3.	Wspólnota Mieszkaniowa	2004	Fabryczna	34	599-25-86-111	211007852
4.	Wspólnota Mieszkaniowa	2006	Fabryczna	36	599-25-86-430	211008679
5.	Wspólnota Mieszkaniowa	2007	Fabryczna	37	599-25-86-401	211008277
6.	Wspólnota Mieszkaniowa	2008	Fabryczna	42	599-26-33-974	211040447
7.	Wspólnota Mieszkaniowa	2009	Fabryczna	43	599-25-86-387	211008290
8.	Wspólnota Mieszkaniowa	2010	Fabryczna	44	599-25-86-358	211008320
9.	Wspólnota Mieszkaniowa	2011	Fabryczna	45	599-25-86-559	211008343
10.	Wspólnota Mieszkaniowa	2012	Fabryczna	46	599-25-86-513	211008366
11.	Wspólnota Mieszkaniowa	2013	Fabryczna	47	599-25-86-453	211008389
12.	Wspólnota Mieszkaniowa	2014	Fabryczna	48	599-25-86-424	211008509
13.	Wspólnota Mieszkaniowa	2015	Fabryczna	48a	599-25-86-393	211008685
14.	Wspólnota Mieszkaniowa	2016	Fabryczna	49	599-25-86-370	211008700
15.	Wspólnota Mieszkaniowa	2017	Fabryczna	50	599-25-86-341	211008716
16.	Wspólnota Mieszkaniowa	2018	Fabryczna	50a	599-25-86-097	211008691
17.	Wspólnota Mieszkaniowa	2020	Fabryczna	53	599-25-86-039	211010179
18.	Wspólnota Mieszkaniowa	2021	Fabryczna	54	599-25-86-016	211010185
19.	Wspólnota Mieszkaniowa	2022	Fabryczna	55	599-25-85-933	211010191
20.	Wspólnota Mieszkaniowa	2023	Fabryczna	56	599-25-85-991	211010200
21.	Wspólnota Mieszkaniowa	2024	Fabryczna	57	599-25-97-215	211027487
22.	Wspólnota Mieszkaniowa	2025	Fabryczna	58	599-25-85-749	211010216
23.	Wspólnota Mieszkaniowa	2026	Fabryczna	59	599-25-85-755	211008490
24.	Wspólnota Mieszkaniowa	2027	Fabryczna	60	599-25-85-761	211008515
25.	Wspólnota Mieszkaniowa	2028	Fabryczna	61	599-25-85-790	211008521
26.	Wspólnota Mieszkaniowa	2029	Fabryczna	62	599-25-95-297	211008544
27.	Wspólnota Mieszkaniowa	2032	Grobla	3	599-25-97-209	211027493
28.	Wspólnota Mieszkaniowa	2036	Grobla	14	599-25-90-213	211014450
29.	Wspólnota Mieszkaniowa	2037	Grobla	15	599-25-97-250	211027501
30.	Wspólnota Mieszkaniowa	2041	Grobla	22	599-25-89-888	211014438
31.	Wspólnota Mieszkaniowa	2044	Grobla	27	599-25-97-238	211027458
32.	Wspólnota Mieszkaniowa	2053	Jasna, Śląska	1-2, 38	599-25-96-552	211009785
33.	Wspólnota Mieszkaniowa	2056	Jasna	3-4	599-25-90-058	211009791
34.	Wspólnota Mieszkaniowa	2057	Jasna	5-6	599-25-90-006	211009816
35.	Wspólnota Mieszkaniowa	2065	Kobylogórska	25	599-25-90-377	211014705
36.	Wspólnota Mieszkaniowa	2066	Kobylogórska	26	599-25-90-348	211014680
37.	Wspólnota Mieszkaniowa	2067	Kobylogórska	31	599-25-90-302	211014668
38.	Wspólnota Mieszkaniowa	2068	Kobylogórska	40	599-25-90-288	211014830
39.	Wspólnota Mieszkaniowa	2070	Kobylogórska	103	599-25-90-265	211014473
40.	Wspólnota Mieszkaniowa	2071	Kobylogórska	104	599-29-970-73	080152271
41.	Wspólnota Mieszkaniowa	2072	Kobylogórska	105	599-25-90-207	211014467
42.	Wspólnota Mieszkaniowa	2073	Kobylogórska	106	599-25-90-199	211014480
43.	Wspólnota Mieszkaniowa	2074	Kobylogórska	106a	599-25-90-035	211014496
44.	Wspólnota Mieszkaniowa	2076	Kolejowa	1	599-25-89-836	211009928
45.	Wspólnota Mieszkaniowa	2078	Kolejowa	5	599-30-20-682	080197888
46.	Wspólnota Mieszkaniowa	2079	Kolejowa	6	599-25-89-782	211015024
47.	Wspólnota Mieszkaniowa	2080	Kolejowa	7	599-25-89-753	211009940
48.	Wspólnota Mieszkaniowa	2081	Kolejowa	8	599-25-89-724	211009963
49.	Wspólnota Mieszkaniowa	2082	Kolejowa	9	599-30-30-746	080216841
50.	Wspólnota Mieszkaniowa	2083	Kolejowa	10	599-25-89-718	211010268
51.	Wspólnota Mieszkaniowa	2088	Koniawska	7a-8	599-25-89-960	211009868
52.	Wspólnota Mieszkaniowa	2096	Koniawska	18b	599-25-89-842	211009934

53.	Wspólnota Mieszkaniowa	2097	Koniawska	19	599-25-89-807	211009957
54.	Wspólnota Mieszkaniowa	2098	koniawska	20	599-25-89-776	211010222
55.	Wspólnota Mieszkaniowa	2107	Koniawska	55	599-25-89-693	211010239
56.	Wspólnota Mieszkaniowa	2109	Koniawska	56	599-26-33-945	211041790
57.	Wspólnota Mieszkaniowa	2113	Krótka	10-10a	599-25-92-494	211014763
58.	Wspólnota Mieszkaniowa	2115	Krótka	11	599-25-92-465	211014964
59.	Wspólnota Mieszkaniowa	2116	Krótka	12	599-25-92-637	211014740
60.	Wspólnota Mieszkaniowa	2118	Krótka	14	599-25-92-614	211014728
61.	Wspólnota Mieszkaniowa	2119	Krótka	15	599-27-28-396	211195687
62.	Wspólnota Mieszkaniowa	2120	Krótka	16	599-25-92-560	211014711
63.	Wspólnota Mieszkaniowa	2121	Międzychodzka	3	599-26-46-468	211046355
64.	Wspólnota Mieszkaniowa	2122	Międzychodzka	4	599-25-89-799	211014970
65.	Wspólnota Mieszkaniowa	2123	Międzychodzka	6	599-28-51-398	211287283
66.	Wspólnota Mieszkaniowa	2129	Prosta	4	599-25-90-466	211010245
67.	Wspólnota Mieszkaniowa	2130	Przemysłowa	17a-b	599-27-39-187	211201850
68.	Wspólnota Mieszkaniowa	2132	Przemysłowa	18	599-25-89-670	211014823
69.	Wspólnota Mieszkaniowa	2135	Przemysłowa	24	599-25-89-664	211015099
70.	Wspólnota Mieszkaniowa	2136	Przemysłowa	25	599-25-89-635	211015107
71.	Wspólnota Mieszkaniowa	2137	Przemysłowa	26	599-25-89-629	211015113
72.	Wspólnota Mieszkaniowa	2138	Przemysłowa	27	599-25-89-612	211015120
73.	Wspólnota Mieszkaniowa	2140	Przemysłowa	29	599-25-89-606	211014786
74.	Wspólnota Mieszkaniowa	2146	Przemysłowa	34a	599-25-93-737	211014792
75.	Wspólnota Mieszkaniowa	2157	Przemysłowa	50	599-25-90-408	211014817
76.	Wspólnota Mieszkaniowa	2158	Spokojna	1	599-25-90-414	211014332
77.	Wspólnota Mieszkaniowa	2159	Spokojna	8	599-25-90-383	211014361
78.	Wspólnota Mieszkaniowa	2160	Spokojna	8a	599-25-90-360	211014378
79.	Wspólnota Mieszkaniowa	2161	Spokojna	9a	599-25-90-354	211014384
80.	Wspólnota Mieszkaniowa	2162	Spokojna	10	599-25-90-331	211014390
81.	Wspólnota Mieszkaniowa	2165	Spokojna	69	599-28-47-698	211283300
82.	Wspólnota Mieszkaniowa	2166	Spokojna	70	599-25-90-319	211014409
83.	Wspólnota Mieszkaniowa	2167	Spokojna	72	599-25-90-294	211015159
84.	Wspólnota Mieszkaniowa	2168	Spokojna	73	599-25-90-271	211014415
85.	Wspólnota Mieszkaniowa	2169	Śląska	1	599-25-86-275	211007964
86.	Wspólnota Mieszkaniowa	2170	Śląska	2	599-25-86-252	211007970
87.	Wspólnota Mieszkaniowa	2172	Śląska	5	599-25-86-134	211008018
88.	Wspólnota Mieszkaniowa	2173	Śląska	6	599-30-01-532	080165960
89.	Wspólnota Mieszkaniowa	2174	Śląska	7	599-25-86-163	211008024
90.	Wspólnota Mieszkaniowa	2175	Śląska	8	599-25-92-554	211014993
91.	Wspólnota Mieszkaniowa	2176	Śląska	8a	599-25-86-186	211008047
92.	Wspólnota Mieszkaniowa	2177	Śląska	9	599-25-86-105	211014941
93.	Wspólnota Mieszkaniowa	2178	Śląska	9a	599-25-86-068	211008053
94.	Wspólnota Mieszkaniowa	2179	Śląska	10	599-25-86-080	211014935
95.	Wspólnota Mieszkaniowa	2180	Śląska	10a	599-25-86-022	211008142
96.	Wspólnota Mieszkaniowa	2181	Śląska	11	599-25-86-045	211014929
97.	Wspólnota Mieszkaniowa	2182	Śląska	11a	599-25-86-312	211014912
98.	Wspólnota Mieszkaniowa	2183	Śląska	12	599-25-86-329	211008159
99.	Wspólnota Mieszkaniowa	2184	Śląska	12a	599-25-86-269	211008165
100.	Wspólnota Mieszkaniowa	2186	Śląska	14	599-25-86-298	211014898
101.	Wspólnota Mieszkaniowa	2187	Śląska	15	599-25-86-192	211008171
102.	Wspólnota Mieszkaniowa	2188	Śląska	16	599-25-86-200	211008188
103.	Wspólnota Mieszkaniowa	2189	Śląska	17	599-25-86-217	211014987
104.	Wspólnota Mieszkaniowa	2190	Śląska	18	599-25-86-246	211014875
105.	Wspólnota Mieszkaniowa	2191	Śląska	31	599-25-86-157	211008194
106.	Wspólnota Mieszkaniowa	2192	Śląska	32	599-25-86-140	211008219
107.	Wspólnota Mieszkaniowa	2193	Śląska	33-34	599-29-96-168	080152288
108.	Wspólnota Mieszkaniowa	2195	Śląska	37	599-25-86-588	211008202
109.	Wspólnota Mieszkaniowa	2197	Śląska	40-41	599-25-86-565	211008225
110.	Wspólnota Mieszkaniowa	2199	Śląska	65	599-25-86-507	211008231

111.	Wspólnota Mieszkaniowa	2200	Śląska	66	599-25-86-542	211008248
112.	Wspólnota Mieszkaniowa	2202	Śląska	67-67a	599-26-33-997	211040453
113.	Wspólnota Mieszkaniowa	2203	Śląska	68	599-29-42-675	080054947
114.	Wspólnota Mieszkaniowa	2204	Śląska	69	599-25-86-619	211008254
115.	Wspólnota Mieszkaniowa	2205	Śląska	70	599-25-86-482	211008260
116.	Wspólnota Mieszkaniowa	2206	Śląska	71	599-25-86-625	211008283
117.	Wspólnota Mieszkaniowa	2208	Śląska	73	599-25-92-519	211008350
118.	Wspólnota Mieszkaniowa	2209	Śląska	74	599-25-86-648	211008337
119.	Wspólnota Mieszkaniowa	2210	Śląska	76	599-25-86-594	211008314
120.	Wspólnota Mieszkaniowa	2211	Śląska	78	599-25-86-571	211008403
121.	Wspólnota Mieszkaniowa	2212	Śląska	79	599-25-86-602	211008395
122.	Wspólnota Mieszkaniowa	2213	Śląska	80	599-25-86-499	211008372
123.	Wspólnota Mieszkaniowa	2214	Śląska	81	599-25-86-536	211008449
124.	Wspólnota Mieszkaniowa	2215	Śląska	82-83	599-25-86-418	211008432
125.	Wspólnota Mieszkaniowa	2217	Śląska	84	599-25-86-306	211008461
126.	Wspólnota Mieszkaniowa	2218	Śląska	88	599-25-86-335	211008478
127.	Wspólnota Mieszkaniowa	2219	Śląska	89	599-25-86-364	211015018
128.	Wspólnota Mieszkaniowa	2222	Towarowa	1	599-25-86-465	211007326
129.	Wspólnota Mieszkaniowa	2223	Towarowa	2	599-25-85-689	211007332
130.	Wspólnota Mieszkaniowa	2224	Towarowa	3	599-25-85-643	211007349
131.	Wspólnota Mieszkaniowa	2225	Towarowa	4	599-27-89-038	211244865
132.	Wspólnota Mieszkaniowa	2226	Towarowa	5	599-25-85-525	211014852
133.	Wspólnota Mieszkaniowa	2227	Towarowa	6	599-29-52-395	080069400
134.	Wspólnota Mieszkaniowa	2228	Towarowa	7	599-25-85-494	211007390
135.	Wspólnota Mieszkaniowa	2229	Towarowa	8	599-25-85-442	211007378
136.	Wspólnota Mieszkaniowa	2230	Towarowa	9	599-28-67-063	211295696
137.	Wspólnota Mieszkaniowa	2231	Towarowa	10	599-25-85-413	211008640
138.	Wspólnota Mieszkaniowa	2232	Towarowa	11	599-25-85-620	211008633
139.	Wspólnota Mieszkaniowa	2233	Towarowa	12	599-27-07-796	211185743
140.	Wspólnota Mieszkaniowa	2234	Towarowa	15	599-25-85-614	211008627
141.	Wspólnota Mieszkaniowa	2235	Towarowa	16	599-25-80-516	211008610
142.	Wspólnota Mieszkaniowa	2236	Towarowa	17	599-25-85-554	211008596
143.	Wspólnota Mieszkaniowa	2237	Towarowa	18	599-25-85-577	211015053
144.	Wspólnota Mieszkaniowa	2238	Towarowa	19	599-25-85-560	211008580
145.	Wspólnota Mieszkaniowa	2239	Towarowa	20	599-25-85-583	211008573
146.	Wspólnota Mieszkaniowa	2243	Wał Okrężny	10	599-25-89-948	211009822
147.	Wspólnota Mieszkaniowa	2244	Wał Okrężny	11	599-25-89-925	211009851
148.	Wspólnota Mieszkaniowa	2250	Wał Okrężny	22	599-30-51-599	080264308
149.	Wspólnota Mieszkaniowa	2257	Waryńskiego	1	599-25-92-548	211010140
150.	Wspólnota Mieszkaniowa	2258	Waryńskiego	2	599-25-92-531	211010156
151.	Wspólnota Mieszkaniowa	2260	Waryńskiego	4	599-25-92-471	211010110
152.	Wspólnota Mieszkaniowa	2261	Waryńskiego	5	599-25-92-293	211010127
153.	Wspólnota Mieszkaniowa	2263	Waryńskiego	7	599-25-92-287	211010133
154.	Wspólnota Mieszkaniowa	2264	Waryńskiego	8	599-25-92-264	211010080
155.	Wspólnota Mieszkaniowa	2265	Waryńskiego	9	599-27-04-668	211181550
156.	Wspólnota Mieszkaniowa	2266	Waryńskiego	10	599-25-92-212	211010096
157.	Wspólnota Mieszkaniowa	2267	Waryńskiego	11	599-25-92-206	211010104
158.	Wspólnota Mieszkaniowa	2268	Waryńskiego	12	599-25-92-198	211010038
159.	Wspólnota Mieszkaniowa	2270	Waryńskiego	14	599-25-92-181	211010050
160.	Wspólnota Mieszkaniowa	2271	Waryńskiego	15	599-26-02-755	211027464
161.	Wspólnota Mieszkaniowa	2272	Waryńskiego	16	599-25-92-175	211010073
162.	Wspólnota Mieszkaniowa	2273	Waryńskiego	17	599-30-16-485	080190254
163.	Wspólnota Mieszkaniowa	2275	Waryńskiego	19	599-25-92-809	211010009
164.	Wspólnota Mieszkaniowa	2276	Waryńskiego	20	599-25-92-790	211010015
165.	Wspólnota Mieszkaniowa	2277	Waryńskiego	21	599-25-92-784	211010021
166.	Wspólnota Mieszkaniowa	2278	Waryńskiego	22	599-25-92-778	211009970
167.	Wspólnota Mieszkaniowa	2279	Waryńskiego	23	599-25-92-643	211009986
168.	Wspólnota Mieszkaniowa	2280	Waryńskiego	24	599-25-92-525	211009992

169.	Wspólnota Mieszkaniowa	2281	Waryńskiego	25	599-30-24-912	080202365
170.	Wspólnota Mieszkaniowa	2285	Wawrzyniaka	4	599-25-97-221	211027470
171.	Wspólnota Mieszkaniowa	2286	Wawrzyniaka	5	599-25-84-968	211007734
172.	Wspólnota Mieszkaniowa	2287	Wawrzyniaka	6	599-25-84-974	211015030
173.	Wspólnota Mieszkaniowa	2289	Wawrzyniaka	15	599-25-84-997	211007680
174.	Wspólnota Mieszkaniowa	2290	Wawrzyniaka	16	599-25-85-005	211007674
175.	Wspólnota Mieszkaniowa	2291	Wawrzyniaka	17	599-25-85-028	211007668
176.	Wspólnota Mieszkaniowa	2292	Wawrzyniaka	23	599-25-85-040	211007651
177.	Wspólnota Mieszkaniowa	2293	Wawrzyniaka	24	599-25-85-063	211007645
178.	Wspólnota Mieszkaniowa	2294	Wawrzyniaka	26	599-25-85-092	211007600
179.	Wspólnota Mieszkaniowa	2295	Wawrzyniaka	27	599-25-85-123	211007579
180.	Wspólnota Mieszkaniowa	2296	Wawrzyniaka	28	599-25-85-146	211007562
181.	Wspólnota Mieszkaniowa	2297	Wawrzyniaka	29	599-25-85-169	211007591
182.	Wspólnota Mieszkaniowa	2298	Wawrzyniaka	30	599-25-97-244	211027518
183.	Wspólnota Mieszkaniowa	2299	Wawrzyniaka	30a	599-25-85-181	211007556
184.	Wspólnota Mieszkaniowa	2300	Wawrzyniaka	31	599-25-85-206	211007540
185.	Wspólnota Mieszkaniowa	2302	Wawrzyniaka	51	599-25-85-212	211007504
186.	Wspólnota Mieszkaniowa	2303	Wawrzyniaka	51a	599-25-85-258	211014869
187.	Wspólnota Mieszkaniowa	2304	Wawrzyniaka	52	599-25-85-287	211007510
188.	Wspólnota Mieszkaniowa	2305	Wawrzyniaka	52a	599-25-85-301	211015142
189.	Wspólnota Mieszkaniowa	2306	Wawrzyniaka	53	599-25-85-324	211007527
190.	Wspólnota Mieszkaniowa	2307	Wawrzyniaka	54	599-28-47-681	211283291
191.	Wspólnota Mieszkaniowa	2308	Wawrzyniaka	55	599-25-85-347	211007310
192.	Wspólnota Mieszkaniowa	2309	Wawrzyniaka	56	599-25-85-376	211007533
193.	Wspólnota Mieszkaniowa	2314	Wawrzyniaka	71	599-25-84-939	211007421
194.	Wspólnota Mieszkaniowa	2316	Wawrzyniaka	73	599-25-84-891	211007438
195.	Wspólnota Mieszkaniowa	2317	Wawrzyniaka	74	599-25-84-916	211007444
196.	Wspólnota Mieszkaniowa	2318	Wawrzyniaka	75	599-25-84-951	211015047
197.	Wspólnota Mieszkaniowa	2320	Wawrzyniaka	77	599-25-85-519	211007473
198.	Wspólnota Mieszkaniowa	2323	Wąska	2-4	599-25-85-703	211014770
199.	Wspólnota Mieszkaniowa	2328	Zbąszyńska	14	599-25-89-687	211014846
200.	Wspólnota Mieszkaniowa	2329	Zbąszyńska	15	599-25-89-486	211009880
201.	Wspólnota Mieszkaniowa	2330	Zbąszyńska	16	599-25-89-463	211009905
202.	Wspólnota Mieszkaniowa	2331	Zbąszyńska	17	599-25-89-434	211009800
203.	Wspólnota Mieszkaniowa	2332	Zbąszyńska	18	599-25-89-977	211009839
204.	Wspólnota Mieszkaniowa	2333	Zielona	17-21	599-29-41-492	080046333
205.	Wspólnota Mieszkaniowa	2349	Zieleniecka	13	599-25-90-012	211009845
206.	Wspólnota Mieszkaniowa	2351	Strażacka	75	599-25-90-242	211014421
207.	Wspólnota Mieszkaniowa	2354	Wylotowa	1	599-25-90-236	211014310
208.	Wspólnota Mieszkaniowa	2371	Bracka	51	599-25-89-813	211010251