Chodkiewicza 1 Malowanie klatki schodowej (lamperie z CAPAFLOCK CHIPS)

Poziom cen: III kw. 2019 r. wg "Sekocenbudu"
Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: CHODKIEWICZA 1 KLATKA SCHODOWA MALOWANIE CHIPSY III KW 2019

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2019-09-20

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**I. Przygotowanie podłoży do malowania**				
10	KNR 4-01 426-3 Rozebranie obicia ścian /rodzaj obicia/ - boazeria z listew drewnianych na półwpust	m2	2,57		
20	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity kl. schod. i spody biegów schodowych [R=1,15]	m2	54,46		
30	KNR 4-01 WACETOB 1208-2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (lamperie)	m2	76,75		
40	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany kl. schod. [R=1,15]	m2	100,51		
50	KNR 4-01 701-1 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy wapiennej - tynki odspojone od podłoża, spękane itp., przyjeto wstepnie 15% ogólnej pow. tynków kl. schodowej; ostateczną ilość ustalić z inspektorem nadzoru.	m2	34,76		
60	KNR 4-01 710-15 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II na stropach płaskich, belkach, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2	m2	8,17		
70	KNR 4-01 710-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II na ścianach płaskich na podłożu z cegły, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2	m2	26,59		
80	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze - sufit kl. schodowej nad ostatnią kondygnacją	m2	21,06		
90	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	21,06		
100	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych (tynkow sufitów, spoczników i biegów) Uni-Gruntem jednokrotne	m2	33,40		
110	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych (tynków ścian) Uni-Gruntem jednokrotne	m2	177,26		
120	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z wzmocnieniem siatką z włókna szklanego, 2-warstwowe [R=1,3]	m2	33,40		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
130	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach ceglanych otynkowanych, 2-warstwowe (narożniki ochronne z siatką ujęto oddzielnie w poz poniżej - dostarczenie)	m2	177,26		
140	Kalk. indyw. Dostarczenie narożników ochronnych z siatką	m	87,50		
150	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,44		
160	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=13]	m3	1,44		
170	KNR 4-01 0-0 Utylizacja zaprawy - kalkulacja własna	t	2,49		
Razem rozdział 1: I. Przygotowanie podłoży do malowania					
2	**II. Wymiana stolarki drzwiowej (wejścia na strych i do piwnicy)**				
180	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	4,00		
190	KNR 4-01 335-5 Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1 1/2 cegły	m	7,20		
200	KNR 4-01 306-2 Przymurowanie do ościeży, ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.1/2 cegły	m2	1,98		
210	KNR 2-02 126-5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych NSB 71 typu	m	7,20		
220	KNR 4-01 320-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu 0,90*2,00 m - szt. 4	m2	7,20		
230	KNR 2-02 1019-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne, oklejone folią, o wym: 90*200 cm, typ D11w - szt. 4	m2	7,20		
240	KNR 4-01 919-20 Zamontowanie okuć drzwiowych, klamek z szyldami	szt	4,00		
250	KNR 4-01 920-18 Założenie na nowym miejscu wkładek patentowych drzwiowych wpuszczanych - analogia	szt	4,00		
260	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej (metalowe ościeżnice), o powierzchni ponad 1.0	m2	3,60		
Razem rozdział 2: II. Wymiana stolarki drzwiowej (wejścia na strych i do piwnicy)					
3	**III. Ułożenie cokolików na kl. schodowej**				
270	KNR 0-12 IGM 1120-1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża pod cokoliki wys.10 cm z płytek o wym.20x20 cm	m	67,44		
280	KNR 0-12 IGM 1120-2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wys.cokolika 10 cm, wym.płytek 20x20 cm	m	67,44		
290	0 Dostaczzenie listew wykończeniowych z PVC do płytek ceramicznych; rozmiar 9-10 mm	m	67,44		
Razem rozdział 3: III. Ułożenie cokolików na kl. schodowej					

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4	**IV. Malowanie ścian i sufitów, stolarki drzwiowej, rur instalacyjnych**				
300	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (pow. wewn.) - ścian i	m2	154,97		
310	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	6,48		
320	KNR 4-01 1212-28 Malowanie rur gaz. o średicy do 50mm, dwukrotne	m	32,00		
Razem rozdział 4: IV. Malowanie ścian i sufitów, stolarki drzwiowej, rur instalacyjnych					
5	**V. Lamperie z CAPAFLOCK CHIPS**				
330	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie CAPAGRUND (lamperie z cokolikami do wys. 1,50 ponad posadzki spoczników)	m2	76,75		
340	KNR 4-01 WACETOB 1206-2 Położenie faktury nakrapianej CAPAFLOCK CHIPS	m2	76,75		
350	KNR 4-01 1210-8 Lakierowanie powierzchni CAPAFLOCK FINISCH, dwukrotne	m2	76,75		
Razem rozdział 5: V. Lamperie z CAPAFLOCK CHIPS					
6	**VI. Renowacja i malowanie drewnianej balustrady kl. schodowej**				
360	KNR 4-01 1211-6 Opalanie farby olejnej z drewnianych słupków i poręczy balustrady, drobnych elementów o pow.do 0.75 m2	szt	30,00		
370	KNR 4-01 1211-5 Opalanie farby olejnej z tralek balustrady, drobnych elementów o powierzchni do 0.25 m2	szt	115,00		
380	KNR 4-01 914-4; analogia Uzupełnienie brakujących skrętów poręczy /pochwytów /schodowych z drewna - skręty z drewna twardego o kącie 180 st. (bez wartości skrętów) [R=0,9]	szt	3,00		
390	Kalk. indywid. Dostarczenie skrętów poręczy (pochwytów) schodowych z drewna twardego, o kącie skrętu 180 stopni	szt	3,00		
400	KNR 4-01 914-1; analogia Uzupełnienie brakujących odcinków profilowanych poręczy /końcówki pochwytów/schodowych z drewna - odcinki profilowane z drewna twardego do 1.0 m	szt	2,00		
410	Kalk. indywid. Dostarczenie prostych profilowanych końcówek poręczy (pochwytów) schodowych z drewna twardego	szt	2,00		
420	KNR 19-01 1018-4 Wymiana i uzupełnienia tralek w schodach drewnianych mocowanych w policzkach, prostych, gładkich i prostokątnych	szt	5,00		
430	KNR 4-01 1209-14 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - słupków, poręczy balustrady i obramowań dolnych tralek; elementów o powierzchni do 0.75 m2, dwukrotne	szt	30,00		
440	KNR 4-01 1209-13 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - tralek balustrady, elementów o powierzchni do 0.52 m2, dwukrotne	szt	115,00		
Razem rozdział 6: VI. Renowacja i malowanie drewnianej balustrady kl. schodowej					
7	**VII. Wymiana uszkodzonej posadzki lastrykowej (sień)**				
450	KNR 4-01 804-7; analogia Zerwanie posadzki lastrykowej spocznika .	m2	9,43		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
460	KNR 4-01 212-1; analogia Rozbiórka podkładu murarskiego z gru8zu ceglanego, o gr.do 15 cm	m3	0,75		
470	KNR 2-02 1101-2; analogia Podkłady betonowe na stropie z keramzytobetonu (bez wartości betonu)	m3	0,75		
480	KNR 2-02 1740-7 Dostarczenie mieszanki betonów lekkich w warunkach przeciętnych - beton klasy B-10, kruszywo keramzyt	m3	0,77		
490	KNR 2-02 1102-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	9,43		
500	KNR 0-12 IGM 1118-1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	9,43		
510	KNR 0-12 IGM 1118-8 Posadzki z płytek gresowych szkliwionych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm	m2	9,43		
520	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,41		
530	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	1,41		
540	KNR 4-01 0-0 Utylizacja gruzu z betonu - kalkulacja własna	t	3,10		
Razem rozdział 7: VII. Wymiana uszkodzonej posadzki lastrykowej (sień)					
6	**VI. Roboty różne**				
550	KNR 4-01 807-1 Naprawa stopni obłożonych masą lastryko, powierzchnia naprawiana w jednym miejscu do 1 dm2	msc	10,00		
560	KNR 4-01 0-0 Demontaż skrzynek pocztowych i innych na czas remontu i ponowny montaż - kalk. indywidualna	r-g	10,00		
570	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie spoczników i biegów kl. schodowej folią	m2	58,14		
580	KNR 4-01 1215-5 Mycie po robotach malarskich okien pozostałych typów	m2	4,63		
590	KNR 4-01 WACETOB 1215-2 Mycie po robotach malarskich drzwi pozostałych typów	m2	19,92		
600	KNR 4-01 WACETOB 1215-9 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami, lastrykowych	szt	60,00		
Razem rozdział 6: VI. Roboty różne					
Razem kosztorys: Chodkiewicza 1 Malowanie klatki schodowej (lamperie z CAPAFLOCK CHIPS)					
VAT (8%)					
Razem kosztorys + VAT					

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Dobiosław Głuchy
upr. bud. SP 65/72