Matejki 76 Malowanie klatki schodowej (lamperie z tynku mozaikowego Gemalit) III kw 2019

Poziom cen: III kw. 2019 r. wg cen "Sekocenbudu"

Stawka robocizny:
Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MATEJKI 76 MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ (GEMALIT) KW III 2019

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2019-09-18 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**I. Przygotowanie podłoży do malowania**				
10	KNR 4-01 701-11 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich (sufit kl schodowej na II piętrze), o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	10,96		
20	KNR 4-01 701-1 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach (II piętro, parter , piwnice), o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy wapiennej	m2	12,39		
30	KNR 4-01 WACETOB 1208-2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (lamperie)	m2	48,41		
40	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity kl. schod. i spody biegów schodowych [R=1,15]	m2	42,02		
50	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany kl. schod. [R=1,15]	m2	121,02		
60	KNR 2-02 2007-3; analogia Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych CD, mocownych bezpośrednio łacznikami elastycznymi lub ES, pojedyncze - sufit kl. schodowej nad ostatnią kondygnacją (pozostawić przestrzeń na izolację termiczną z płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm)	m2	10,96		
70	KNR 2-02 WACETOB 612-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grub. 10 cm (sufit nad kl. schodową)	m2	10,96		
80	KNR 2-02 607-2; analogia Izolacje przeciwwilgociowe (ochrona płyt z wełny mineralnej) z folii poli□tyl□nowj □□□roki□j [R=0,8;M=2]	m2	23,34		
90	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	10,96		
100	KNR 2-02 2006-8 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na stropach na rusztach	m2	10,96		
110	KNR 4-01 710-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II na ścianach płaskich na podłożu z cegły, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2	m2	12,39		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
120	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych (tynkow sufitów, spoczników i biegów) Uni-Gruntem jednokrotne	m2	42,02		
130	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych (tynków ścian) Uni-Gruntem jednokrotne	m2	121,02		
140	KNR 4-01 WACETOB 713-4 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia przecieranego tynku na stropach, biegach i spocznikach nie malowanych	m2	42,02		
150	KNR 4-01 WACETOB 713-3 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia przecieranego tynku na ścianach nie malowanych	m2	121,02		
160	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych (tynkow sufitów, spoczników i biegów) Uni-Gruntem jednokrotne	m2	25,15		
170	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych (tynków ścian) Uni-Gruntem jednokrotne	m2	126,19		
180	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z wzmocnieniem siatką z włókna szklanego, 2-warstwowe [R=1,3]	m2	25,15		
190	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach ceglanych otynkowanych, 2-warstwowe	m2	126,19		
200	KNR 4-01 0-0 Dostarczenie narożników ochronnych z siatką	m	56,34		
210	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,03		
220	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=13]	m3	1,03		
Razem rozdział 1: I. Przygotowanie podłoży do malowania					
2	**II. Lamperie z tynku mozaikowego gemalit**				
230	KNR 0-33 IGM 124-1 Wykonywanie warstwy pośredniej	m2	48,41		
240	KNR 0-33 IGM 124-5 Tynk z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit, uziarnienie 1,5 mm	m2	48,41		
Razem rozdział 2: II. Lamperie z tynku mozaikowego gemalit					
3	**III. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi i rur inst. gazowej**				
250	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych (tynkow sufitów, spoczników i biegów) Uni-Gruntem jednokrotne	m2	36,11		
260	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych (tynków ścian) Uni-Gruntem jednokrotne	m2	77,78		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
270	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	113,89		
280	KNR 4-01 1212-28 Malowanie rur gaz. o średicy do 50mm, dwukrotne	m	20,00		
Razem rozdział 3: III. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi i rur inst. gazowej					
4	**IV. Renowcja drewnianej balustrady**				
290	KNR 4-01 908-4; analogia Wymiana tralki o przekroju prostokątnym w drewnianej balustradzie	szt	1,00		
300	KNR 4-01 1211-5 Opalanie farby olejnej z drobnych elementów drewnianej balustrady (słupki, obramowania poziome, tralki, pochwyty), o powierzchni do 0.25 m2	szt	52,00		
310	KNR 4-01 1211-6 Opalanie farby olejnej z elementów poręczy drewnianej balustrady, o pow. do 0.75 m2	szt	5,00		
320	KNR 2-02 1508-2, analogia Malowanie farbą ftalową (syntetyczną) drewnianych elementów balustrady o powierzchni do 1 m2, 2-krotne malowanie z 2-krotnym szpachlowaniem	m2	14,76		
Razem rozdział 4: IV. Renowcja drewnianej balustrady					
5	**V. Malowanie drewnianych drzwi wejściowych do lokali**				
330	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	6,80		
340	KNR 4-01 WACETOB 1210-10 Lakierowanie stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	2,56		
350	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej (metalowe ościeżnice), o powierzchni ponad 1.0	m2	1,03		
Razem rozdział 5: V. Malowanie drewnianych drzwi wejściowych do lokali					
6	**VI. Roboty różne**				
360	KNR 4-01 807-1 Naprawa stopni obłożonych masą lastryko, powierzchnia naprawiana w jednym miejscu do 1 dm2	msc	10,00		
370	KNR 4-01 0-0 Demontaż skrzynek pocztowych na czas remontu i ponowny montaż - kalk. indywidualna	r-g	3,00		
380	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie spoczników i biegów kl. schodowej folią	m2	30,71		
390	KNR 2-02 925-1 Osłony stolarki okiennej i drzwiowej folią polietylenową	m2 otworów	11,29		
400	KNR 4-01 1215-5 Mycie po robotach malarskich okien pozostałych typów	m2	5,12		
410	KNR 4-01 WACETOB 1215-2 Mycie po robotach malarskich drzwi pozostałych typów	m2	11,83		
420	KNR 4-01 WACETOB 1215-9 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami, lastrykowych	szt	45,00		
Razem rozdział 6: VI. Roboty różne					
7	**VII. Wymiana stolarki drzwiowej (wejścia na strych i do piwnicy) i drzwiczek wnęk elektrycznych**				

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
430	KNR 4-01 354-3 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 (drzwiczki na wnękach liczników elektrycznych)	szt	3,00		
440	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	3,00		
450	KNR 4-01 335-5 Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1 1/2 cegły	m	6,00		
460	KNR 4-01 306-2 Przymurowanie do ościeży, ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.1/2 cegły	m2	1,48		
470	KNR 2-02 126-5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych NSB 71 typu	m	6,00		
480	KNR 4-01 320-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powi□r□□hni otworu 2.0m2 (90*200 □m - □□t. 2; 80*200 □m - szt. 1)	m2	3,40		
490	KNR 2-02 1019-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne, okl□jon□folią, o wym: 90*200 □m, typ D11w - □□t. 2; 80*200 cm, typ D10w - szt. 1	m2	3,40		
500	KNR 4-01 919-20 Zamontowanie okuć drzwiowych, klamek z szyldami	szt	2,00		
510	KNR 4-01 920-18 Założenie na nowym miejscu wkładek patentowych drzwiowych wpuszczanych - analogia	szt	2,00		
520	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej (metalowe ościeżnice), o powierzchni ponad 1.0	m2	1,70		
530	KNR 2-02 1215-3 Drzwiczki metalowe (osłona wnęk z tablicami i licznikami elektrycznymi) w ścianach o powierzchni elementów do 0.5 m2	szt	3,00		
Razem rozdział 7: VII. Wymiana stolarki drzwiowej (wejścia na strych i do piwnicy) i drzwiczek wnęk					
8	**VIII. Malowanie ścian i sufitów korytarza w piwnicy**				
540	KNR 4-01 1204-5 Malowanie farbami emulsyjnymi jednokrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	60,11		
Razem rozdział 8: VIII. Malowanie ścian i sufitów korytarza w piwnicy					
Razem kosztorys: Matejki 76 Malowanie klatki schodowej (lamperie z tynku mozaikowego Gemalit) III kw 2019					
VAT (8%)					
Razem kosztorys + VAT					

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Dobiesław Głuchy
upr. bud. ST 66/72