Wyszyńskiego 89 i 91 Remont dachu

Poziom cen:I kw 2019 ceny średnie
Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: Wyszyńskiego89i91 remont dachu.FORte

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2019-03-11

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10	KNR 4-01 508-3 Rozbiórka pokrycia z dachówki pozostałej	m2	272,16		
20	KNR 4-01 508-2 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki, podwójnie	m2	272,16		
30	KNR 4-01 430-5 Rozbiórki elementów więźb dachowych - ołacenie dachu odstęp łat ponad 24 cm	m2	544,32		
40	KNR 19-01 507-1 Krycie dachu lukarny gontami	m2	25,50		
	0-0 Obicie ścian lukarny płytą OSB gr.10mm	m2	25,50		
60	820-3 Wykonanie podłogi przybicie do legarów płyt OSB gr.20mm	m2	44,88		
70	KNR 0-19 IGM 929-8 Wymiana okien uchylnych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 1.5 m2	m2	11,48		
60	0-0 Obicie frontu lukarny podbitką drewnianą	m2	9,30		
80	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	73,06		
90	KNR 4-01 413-2 Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie dwustronnie	m	96,00		
100	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 517-1 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	544,32		
110	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 517-2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	544,32		
120	KNR 0-15 (IGM - na prawach norm zakładowych) 524-1 Pokrycie dachów dachówką cementową barwioną " Rzymska " wraz z dachówkami i akcesoriami systemowymi	m2	544,32		
130	KNR 4-01 430-9 Rozbiórki elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m	20,00		
140	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-4 Montaż elementów wykończeniowych - bariery śniegowe analogia	m	64,00		
150	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	64,80		
160	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	88,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
170	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 522-2 Montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo-ocynkowanej i blachy z cynku rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm	m	64,80		
180	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 529-1 Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm	m	88,00		
190	KNR 2-02 506-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	19,44		
200	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	62,92		
210	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 1016-7	szt	4,00		
220	KNR 4-01 310-1 Przemurowanie kominów,objętość w jednym miejscu do 0.5m3 cegłą klinkierową drążoną	m3	1,62		
230	KNR 4-01 310-2 Przemurowanie kominów, objętość w jednym miejscu ponad 0.5 m3 cegłą klinkierową drążoną	m3	7,20		
240	KNR 4-01 310-1 Przemurowanie kominów, objętość w jednym miejscu do 0.5 m3 cegłą klinkierową pełną	m3	1,76		
250	KNR 2-02 923-1 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną, wykonanie ręczne	m2	63,56		
260	KNR 4-01 419-2 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5	szt	10,00		
270	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	24,00		
280	KNR 4-01 416-1 Uzupełnienie ław kominiarskich poziomych metalowych	m	28,00		
290	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 5630-2 (tab.1621) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wys do 15 m	m2	712,80		
300	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	22,56		
310	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	22,56		
320	KNR 4-01 1-1 Utylizacja gruzu	t	40,61		
Razem kosztorys: Wyszyńskiego 89 i 91 Remont dachu					
VAT (8%)					
Razem kosztorys + VAT					