Przetarg - wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych w rejonie ADM-5

Poziom cen:IV kwartał 2019 r. ceny średnie bez kosztów zakupu
Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: PRZETARG OGÓLNOBUDOWLANE WSPÓLNOTY 2020 R.

W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn: 2019-12-11 str. 1

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	KNR 2-02 1610-1 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 10 m					m2		10,00
	Razem robocizna	0,3361	r-g	3,3610				
Mat	Płyty pomostowe robocze	0,0062	m2	0,0620				
	Płyty pomostowe komunikacyjne	0,0002	m2	0,0020				
	Bale iglaste obrzynane gr.50mm kl.II	0,00018	m3	0,0018				
	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl II	0,00013	m3	0,0013				
	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III	0,0003	m3	0,0030				
	Haki do muru	0,012	kg	0,1200				
	Drut stal.okr.miękki (Na) d:3mm	0,009	kg	0,0900				
	Gwoździe budowlane okr.gołe	0,0009	kg	0,0090				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Rusztowania ramowe RR-1/30	0,0951	m-g	0,9510				
	Razem R+M+Mp+S poz. 1							
2	KNR 4-01 320-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych [analogia]					m2		12,00
	Razem robocizna	1,88	r-g	22,5600				
Mat	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	3,45	kg	41,4000				
	Ościeżnice metalowe	1	m2	12,0000				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,008	m3	0,0960				
	Woda	0,004	m3	0,0480				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	0,09	m-g	1,0800				
	Razem R+M+Mp+S poz. 2							
3	KNR 2-02 1015-6 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne o powierzchni ponad 1.0 m2					m2		4,00
	Razem robocizna	2,07	r-g	8,2800				
Mat	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne gruntowane	1	m2	4,0000				
	Farba ftal.do gruntowania	0,212	dm3	0,8480				
	Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	0,239	dm3	0,9560				
	Rozcieńczalnik do farb ftalowych	0,106	dm3	0,4240				
	Papier ścierny	0,15	m2	0,6000				
	Szpachlówka do drewna biała	0,33	dm3	1,3200				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Środek transportowy (1)	0,03	m-g	0,1200				
	Razem R+M+Mp+S poz. 3							

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
4	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2					m2		8,00
	Razem robocizna	0,37	r-g	2,9600				
Mat	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe	1	m2	8,0000				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	0,01	m-g	0,0800				
	Środek transportowy (1)	0,02	m-g	0,1600				
	Razem R+M+Mp+S poz. 4							
5	KNR 4-01 920-20 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, klamek z szyldami					szt		12,00
	Razem robocizna	0,44	r-g	5,2800				
Mat	Klamka z szyldami	1	szt	12,0000				
	Materiały pomocnicze	8	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 5							
6	KNR 4-01 920-24 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, zamków wpuszczanych zwykłych					szt		8,00
	Razem robocizna	1,05	r-g	8,4000				
Mat	Zamek wpuszczany	1	szt	8,0000				
	Materiały pomocnicze	8	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 6							
7	KNR 4-01 411-8 Wymiana progów					szt		12,00
	Razem robocizna	0,75	r-g	9,0000				
Mat	Progi drzwiowe z drewna igl.wym.21x70mm	1	szt	12,0000				
	Gwoździe budowlane okr.gołe	0,06	kg	0,7200				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 7							
8	KNR 0-19 IGM 1023-5 Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1.0 m2					m2		9,00
	Razem robocizna	5,76	r-g	51,8400				
Mat	Okno i drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych	1	m2	9,0000				
	Kotwa stalowa	10,18	szt	91,6200				
	Pianka poliuretanowa	0,41	dm3	3,6900				
	Silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	0,09	dm3	0,8100				
	Gips budowlany zwykły	3,4	kg	30,6000				
	Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	6,12	kg	55,0800				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	0,05	m-g	0,4500				
	Środek transportowy (1)	0,06	m-g	0,5400				
	Razem R+M+Mp+S poz. 8							
9	KNR 0-19 IGM 1022-9 Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2.0 m2					m2		4,00
	Razem robocizna	1,52	r-g	6,0800				

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Mat	Okno i drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych	1	m2	4,0000				
	Kotwa stalowa	6	szt	24,0000				
	Pianka poliuretanowa	0,33	dm3	1,3200				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,05	m-g	0,2000				
	Środek transportowy (1)	0,06	m-g	0,2400				
	Razem R+M+Mp+S poz. 9							
10	KNR 4-01 820-3 Zabezpieczenie otworu okiennego lub drzwiowego płytą OSB [analogia]					m2		10,00
	Razem robocizna	0,49	r-g	4,9000				
Mat	Płyty wiórowe typu OSB3 15 mm	1,05	m2	10,5000				
	Płyty wiórowe typu OSB3 18 mm	1,05	m2	10,5000				
	Płyty wiórowe typu OSB3 22 mm	1,05	m2	10,5000				
	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	1,05	m2	10,5000				
	Śruby EBS 5-15cm	1	szt	10,0000				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 10							
11	KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho					m2		24,00
	Razem robocizna	0,156	r-g	3,7440				
Mat	Płyty z wełny mineralnej półtwarde 100 gr.100 mm	1,05	m2	25,2000				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,0059	m-g	0,1416				
	Środek transportowy (1)	0,0089	m-g	0,2136				
	Razem R+M+Mp+S poz. 11							
12	KNR 2-02 609-12 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm pionowe, na zaczynie gipsowym					m2		15,00
	Razem robocizna	0,6672	r-g	10,0080				
Mat	Płyta styropianowa gr 5 cm EPS 70	1,05	m2	15,7500				
	Gips budowlany szpachlowy	0,013	t	0,1950				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	0,0237	m-g	0,3555				
	Środek transportowy (1)	0,0047	m-g	0,0705				
	Razem R+M+Mp+S poz. 12							
13	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa					m2		14,00
	Razem robocizna	0,0891	r-g	1,2474				
Mat	Płyta styropianowa gr.10 cm EPS 100-038	1,05	m2	14,7000				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	0,0032	m-g	0,0448				
	Środek transportowy (1)	0,0047	m-g	0,0658				
	Razem R+M+Mp+S poz. 13							
14	KNR 2-02 2007-1 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na ścianach z listew drewnianych					m2		17,00
	Razem robocizna	0,9664	r-g	16,4288				

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Mat	Listwy iglaste kl.III	0,00432	m3	0,0734				
	Kołki do wstrzeliwania	2,55	szt	43,3500				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	0,03	m-g	0,5100				
	Środek transportowy (1)	0,0044	m-g	0,0748				
	Razem R+M+Mp+S poz. 14							
15	KNR 2-02 2011-3 Okładziny gipsowo-kartonowe gr 9,5 mm, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 20 cm					m2		16,00
	Razem robocizna	2,87	r-g	45,9200				
Mat	Płyta gipsowo-kartonowa gr.9.5mm	1,03	m2	16,4800				
	Profile nośne 60/27	3,8	m	60,8000				
	Profile przyścienne 28/27	0,6	m	9,6000				
	Łączniki wzdłużne lw 60/110	0,76	szt	12,1600				
	Łączniki krzyżowe lk 60/60	2,28	szt	36,4800				
	Wieszak w 60/100	3,04	szt	48,6400				
	Wkręty do płyt gipsowych	0,032	kg	0,5120				
	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	0,504	kg	8,0640				
	Taśma spoinująca	1,15	m	18,4000				
	Kołki do wstrzeliwania	5,1	szt	81,6000				
	Woda	0,006	m3	0,0960				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	0,045	m-g	0,7200				
	Środek transportowy (1)	0,02	m-g	0,3200				
	Razem R+M+Mp+S poz. 15							
16	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wododpornych gr 12,5 mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach					m2		16,00
	Razem robocizna	0,7039	r-g	11,2624				
Mat	Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna gr.12.5mm	1,04	m2	16,6400				
	Gips budowlany szpachlowy	0,00098	t	0,0157				
	Wkręty do płyt gipsowych	0,0321	kg	0,5136				
	Taśma spoinująca	1,258	m	20,1280				
	Woda	0,00064	m3	0,0102				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	0,01	m-g	0,1600				
	Środek transportowy (1)	0,0096	m-g	0,1536				
	Razem R+M+Mp+S poz. 16							
17	KNR 2-02 2006-2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr 12,5 mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie, na paskach					m2		22,00
	Razem robocizna	1,0591	r-g	23,3002				
Mat	Płyta gipsowo-kartonowa gr.12.5mm	1,525	m2	33,5500				
	Gips budowlany szpachlowy	0,00702	t	0,1544				
	Taśma spoinująca	1,258	m	27,6760				
	Woda	0,00456	m3	0,1003				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Spr	Mieszarka do zapraw	0,009	m-g	0,1980				
	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	0,026	m-g	0,5720				
	Środek transportowy (1)	0,0194	m-g	0,4268				
	Razem R+M+Mp+S poz. 17							
18	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2013-4 Gładzie o grubości 3 mm na podłożu z płyt gipsowych					m2		26,00
	Razem robocizna	0,39	r-g	10,1400				
Mat	Gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	4,7	kg	122,2000				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,004	m-g	0,1040				
	Środek transportowy (1)	0,005	m-g	0,1300				
	Razem R+M+Mp+S poz. 18							
19	KNR 2-02 815-2 Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowe					m2		32,00
	Razem robocizna	0,5605	r-g	17,9360				
Mat	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	1,5	kg	48,0000				
	Gips budowlany zwykły	1	kg	32,0000				
	Narożniki stalowe ze stali kątowej	0,043	szt	1,3760				
	Woda	0,00175	m3	0,0560				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	0,0018	m-g	0,0576				
	Środek transportowy (1)	0,0029	m-g	0,0928				
	Razem R+M+Mp+S poz. 19							
20	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku					m2		38,00
	Razem robocizna	0,2426	r-g	9,2188				
Mat	Gips budowlany szpachlowy	0,00327	t	0,1243				
	Woda	0,00213	m3	0,0809				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Mieszarka do zapraw do 3 m3/h	0,004	m-g	0,1520				
	Wyciąg	0,02	m-g	0,7600				
	Środek transportowy (1)	0,0032	m-g	0,1216				
	Razem R+M+Mp+S poz. 20							
21	KNR 2-31 702-1 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 cm					szt		10,00
	Razem robocizna	0,7449	r-g	7,4490				
Mat	Słupki z rur stalowych	10,9	kg	109,0000				
	Gruz z betonu żwirowego	0,045	m3	0,4500				
	Woda	0,005	m3	0,0500				
	Materiały pomocnicze	0,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 21							
22	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2					szt		10,00
	Razem robocizna	0,8241	r-g	8,2410				
Mat	Tablice znaków drogowych	1	szt	10,0000				
	Materiały pomocnicze	0,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 22							

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
23	KNR 2-31 704-1 Blokada wjazdowa parkingowa					szt		6,00
	Razem robocizna	2,184	r-g	13,1040				
Mat	Blokada wjazdowa parkingowa wraz z kotwami	1	SZT	6,0000				
	Materiały pomocnicze	0,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 23							
24	KNR 2-02 WACETOB 2602-1 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 10 cm - metoda lekka "Ispo" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - ściany					m2		10,00
	Razem robocizna	2,68	r-g	26,8000				
Mat	Płyty styropianowe EPS 70 10 cm	1,03	m2	10,3000				
	Zaprawa łącząca "Ispo"	6	kg	60,0000				
	Siatka z włókna szklanego	1,1	m2	11,0000				
	Podkład pod tynk "Ispo"	0,275	kg	2,7500				
	Tynk cienkowarstwowy mineralny	4	kg	40,0000				
	Farba silikonowa	0,4	kg	4,0000				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	0,0279	m-g	0,2790				
	Środek transportowy (1)	0,0208	m-g	0,2080				
	Razem R+M+Mp+S poz. 24							
25	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro					m2		20,00
	Razem robocizna	0,3564	r-g	7,1280				
Mat	Zaprawa cementowa m.80	0,0206	m3	0,4120				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	0,0309	m-g	0,6180				
	Środek transportowy (1)	0,0003	m-g	0,0060				
	Razem R+M+Mp+S poz. 25							
26	KNR 2-02 1611-3 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wys.do 8 m					kolumna		11,00
	Razem robocizna	8,59	r-g	94,4900				
Mat	Płyty pomostowe komunikacyjne długie gr.38 mm	0,11	m2	1,2100				
	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie gr.38 mm	0,03	m2	0,3300				
	Bale iglaste obrzynane gr.50mm kl.II	0,007	m3	0,0770				
	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl II	0,002	m3	0,0220				
	Haki do muru	0,32	kg	3,5200				
	Drut stal.okr.miękki (Na) d:3mm	0,24	kg	2,6400				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Rusztowanie warszawskie, kolumnowe stojakowe ramowe,wys.6-10 m	2,43	m-g	26,7300				
	Razem R+M+Mp+S poz. 26							
27	KNR 2-02 902-1 Tynki zwykłe kat.III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie					m2		15,00
	Razem robocizna	0,8833	r-g	13,2495				

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Mat	Zaprawa wapienna	0,0028	m3	0,0420				
	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	0,0211	m3	0,3165				
	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	0,0006	m3	0,0090				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Żuraw okienny przenośny 0.15 t	0,1082	m-g	1,6230				
	Razem R+M+Mp+S poz. 27							
28	KNR 2-02 902-4 Tynki zwykłe kat.III ościeży o szer.do 30 cm wykonywane ręcznie					m2		24,00
	Razem robocizna	2,8268	r-g	67,8432				
Mat	Zaprawa wapienna	0,0029	m3	0,0696				
	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	0,0217	m3	0,5208				
	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	0,0006	m3	0,0144				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Żuraw okienny przenośny 0.15 t	0,2899	m-g	6,9576				
	Razem R+M+Mp+S poz. 28							
29	KNR 4-01 304-1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły					m3		2,50
	Razem robocizna	15,37	r-g	38,4250				
Mat	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm kl.10	372	szt	930,0000				
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	61,8	kg	154,5000				
	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	34,5	kg	86,2500				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,322	m3	0,8050				
	Woda	0,152	m3	0,3800				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3	0,45	m-g	1,1250				
	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	2,11	m-g	5,2750				
	Razem R+M+Mp+S poz. 29							
30	KNR 4-01 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego					m3		3,50
	Razem robocizna	7,14	r-g	24,9900				
Mat	Bloczki z bet.komórk.M 500-700 wym.49x24x24 cm	34,5	szt	120,7500				
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	17,95	kg	62,8250				
	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	10,6	kg	37,1000				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,093	m3	0,3255				
	Woda	0,043	m3	0,1505				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3	0,13	m-g	0,4550				
	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	0,9	m-g	3,1500				
	Razem R+M+Mp+S poz. 30							
31	KNR 2-02 WACETOB 101-5 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej					m3		6,00
	Razem robocizna	5,03	r-g	30,1800				

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Mat	Bloczki ścienne betonowe 4-cegl.b-4 25x25x14 cm	73,3	szt	439,8000				
	Bloczki ścienne betonowe 2-cegl.b-2 25x12x14 cm	46,9	szt	281,4000				
	Zaprawa budowlana	0,18	m3	1,0800				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 31							
32	KNR 4-01 207-1 Wypełnienie bruzd w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem, przekrój do 0.015 m2					m		3,00
	Razem robocizna	0,17	r-g	0,5100				
Mat	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,004	t	0,0120				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,007	m3	0,0210				
	Żwir do bet.wielofrak.uziar.2-8mm	0,012	m3	0,0360				
	Woda	0,004	m3	0,0120				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
Spr	Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3	0,02	m-g	0,0600				
	Żuraw okienny przenośny 0.15 t	0,09	m-g	0,2700				
	Razem R+M+Mp+S poz. 32							
33	KNR 4-01 711-13 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na stropach płaskich, belkach, podciągach biegowych i spocznikach schod.na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2					m2		6,00
	Razem robocizna	2,32	r-g	13,9200				
Mat	Cement portlandzki 25 z dodatkami	0,0052	t	0,0312				
	Wapno gaszone (ciasto)	0,0048	m3	0,0288				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,0266	m3	0,1596				
	Woda	0,0067	m3	0,0402				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	0,05	m-g	0,3000				
	Razem R+M+Mp+S poz. 33							
34	KNR 4-01 726-2 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2 m2					m2		8,00
	Razem robocizna	1,29	r-g	10,3200				
Mat	Cement portlandzki 25 z dodatkami	0,0042	t	0,0336				
	Wapno gaszone (ciasto)	0,0044	m3	0,0352				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,0229	m3	0,1832				
	Woda	0,0053	m3	0,0424				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	0,03	m-g	0,2400				
	Razem R+M+Mp+S poz. 34							
35	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2					m2		14,00
	Razem robocizna	0,092	r-g	1,2880				

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Mat	Mydło techniczne maziste,szare 65%	0,022	kg	0,3080				
	Wapno suchogaszone	0,00088	t	0,0123				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,001	m3	0,0140				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 35							
36	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych					m2		34,00
	Razem robocizna	0,08	r-g	2,7200				
Mat	Preparat gruntujący	0,22	dm3	7,4800				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,0002	m-g	0,0068				
	Środek transportowy (1)	0,0003	m-g	0,0102				
	Razem R+M+Mp+S poz. 36							
37	KNR 2-02 1505-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)					m2		45,00
	Razem robocizna	0,1391	r-g	6,2595				
Mat	Farba emulsyjna Polinit	0,2891	dm3	13,0095				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Środek transportowy (1)	0,0003	m-g	0,0135				
	Razem R+M+Mp+S poz. 37							
38	KNR 4-01 1206-2 Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne					m2		14,00
	Razem robocizna	0,384	r-g	5,3760				
Mat	Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania	0,111	dm3	1,5540				
	Grunt pokostowy	0,18	dm3	2,5200				
	Rozcieńczalnik do farb ftalowych	0,06	dm3	0,8400				
	Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania	0,149	dm3	2,0860				
	Gips budowlany zwykły	0,004	kg	0,0560				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 38							
39	KNR 4-01 WACETOB 803-2 Uzupełnienie posadzek cementowych o powierzchni 1.0 do 5.0 m2 w jednym miejscu, z zatarciem na gładko					m2		23,00
	Razem robocizna	1,52	r-g	34,9600				
Mat	Cement portlandzki 25 zwykły z dodatkami	14	kg	322,0000				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,033	m3	0,7590				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 39							
40	KNR 4-01 WACETOB 708-1 Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ościeży do 15 cm					m oscieży		35,00
	Razem robocizna	0,62	r-g	21,7000				
Mat	Cement portlandzki 25 zwykły z dodatkami	0,8	kg	28,0000				
	Wapno gaszone (ciasto)	0,0007	m3	0,0245				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,004	m3	0,1400				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	0,01	m-g	0,3500				
	Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3	0,01	m-g	0,3500				
	Razem R+M+Mp+S poz. 40							

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
41	KNR 4-01 203-12 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego B20 - płyt balkonowych i daszków					m3		5,50
	Razem robocizna	6,87	r-g	37,7850				
Mat	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	1,02	m3	5,6100				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	2,08	m-g	11,4400				
	Razem R+M+Mp+S poz. 41							
42	KNR 4-01 811-1 Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych [analogia]					m2		18,00
	Razem robocizna	4,94	r-g	88,9200				
Mat	Płytki i kształtki ceramiczne podłogowe szkliw.(terakotowe)	1,12	m2	20,1600				
	Cement portlandzki 25 z dodatkami	0,0082	t	0,1476				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,02	m3	0,3600				
	Kwas solny techniczny (5%) gat.I/II	0,3	kg	5,4000				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 42							
43	KNR 4-01 818-2 Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum					m2		20,00
	Razem robocizna	0,72	r-g	14,4000				
Mat	Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu-Winyleum	1,09	m2	21,8000				
	Klej kazeinowy	0,4	kg	8,0000				
	Pasta podłogowa bezbarwna	0,08	kg	1,6000				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 43							
44	KNR 4-01 WACETOB 205-8 Naprawa stopni schodowych - większe uszkodzenia w 1 stopniu do 0.2 m2					szt		26,00
	Razem robocizna	1,58	r-g	41,0800				
Mat	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	6	kg	156,0000				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,005	m3	0,1300				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
Spr	Żuraw okienny przenośny 0.15 t	0,07	m-g	1,8200				
	Razem R+M+Mp+S poz. 44							
45	KNR 4-01 310-2 Przemurowanie kominów, objętość w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła klinkierowa drążona na zaprawie kominowej z domieszką trasu					m3		1,00
	Razem robocizna	19,86	r-g	19,8600				
Mat	Cegła bud.klink.drążona 25x12x6,5cm-kl.25	392	szt	392,0000				
	Zaprawa kominowa z domieszką trasu	288	kg	288,0000				
	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	25,59	kg	25,5900				
	Woda	0,146	m3	0,1460				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3	0,33	m-g	0,3300				
	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	3,25	m-g	3,2500				
	Razem R+M+Mp+S poz. 45							

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
46	KNR 4-01 310-1 Przemurowanie kominów, objętość w jednym miejscu do 0.5 m3 - cegła klinkierowa pełna na zaprawie kominowej z domieszką trasu					m3		1,00
	Razem robocizna	20,12	r-g	20,1200				
Mat	Cegła bud.klinkier.pełna 25x12x6,5cm kl.25	392	szt	392,0000				
	Zaoprawa kominowa z domieszką trasu	288	kg	288,0000				
	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	25,59	kg	25,5900				
	Woda	0,146	m3	0,1460				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3	0,33	m-g	0,3300				
	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	3,25	m-g	3,2500				
	Razem R+M+Mp+S poz. 46							
47	KNR 2-02 923-2 Spoinowanie ścian fugą barwioną, wykonanie ręczne [analogia]					m2		3,00
	Razem robocizna	0,832	r-g	2,4960				
Mat	Fuga barwiona	20	kg	60,0000				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Żuraw okienny przenośny 0.15 t	0,1978	m-g	0,5934				
	Razem R+M+Mp+S poz. 47							
48	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających					m2		12,00
	Razem robocizna	0,97	r-g	11,6400				
Mat	Deski iglaste obrzynane wymiarowe gr.19-25mm kl.III	0,003	m3	0,0360				
	Drewno na stemple budowlane okrągłe	0,001	m3	0,0120				
	Gwoździe budowlane okr.gołe	0,3	kg	3,6000				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 48							
49	KNR 4-01 422-1 Podstemplowanie stropów z deskowaniem					m		116,00
	Razem robocizna	0,3927	r-g	45,5532				
Mat	Drewno na stemple budowlane okrągłe	0,008	m3	0,9280				
	Bale iglaste obrzynane gr.50mm kl.III	0,0002	m3	0,0232				
	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III	0,0007	m3	0,0812				
	Gwoździe budowlane okr.gołe	0,04	kg	4,6400				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 49							
50	KNR 4-01 614-2 Odgrzybianie elementów drewnianych metodą smarowania preparatami solowymi - odgrzybianie desek lub płyt o powierzchni odgrzybiania do 10 m2, każde następne					m2		42,00
	Razem robocizna	0,08	r-g	3,3600				
Mat	Środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	0,01	kg	0,4200				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 50							
51	KNR 2-02 1220-1 Trzepak pojedynczy typ T-2					szt		2,00
	Razem robocizna	10,84	r-g	21,6800				

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Mat	Trzepak stalowy	54	kg	108,0000				
	Zaprawa cementowa m.80	0,01	m3	0,0200				
	Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania	0,15	dm3	0,3000				
	Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania	0,12	dm3	0,2400				
	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 7.5	0,28	m3	0,5600				
	Elektrody	1,47	kg	2,9400				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Środek transportowy (1)	0,58	m-g	1,1600				
	Razem R+M+Mp+S poz. 51							
52	KNR 4-01 203-1 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego B15 - niezbrojonych ław i stóp fundamentowych					m3		4,00
	Razem robocizna	5,93	r-g	23,7200				
Mat	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	1,015	m3	4,0600				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 52							
53	KNR 2-31 105-5 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm					m2		46,00
	Razem robocizna	0,2136	r-g	9,8256				
Mat	Piasek zwykły	0,0389	m3	1,7894				
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,0088	t	0,4048				
	Woda	0,0045	m3	0,2070				
	Materiały pomocnicze	0,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 53							
54	KNR 2-31 502-4 Chodniki z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową					m2		24,00
	Razem robocizna	0,5985	r-g	14,3640				
Mat	Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7cm kl.I szare	4,08	szt	97,9200				
	Piasek zwykły	0,0849	m3	2,0376				
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,0185	t	0,4440				
	Woda	0,0286	m3	0,6864				
	Materiały pomocnicze	0,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 54							
55	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej					m2		26,00
	Razem robocizna	1,2342	r-g	32,0892				
Mat	Kostka brukowa 6 cm,szara	1,025	m2	26,6500				
	Piasek zwykły	0,0788	m3	2,0488				
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,0117	t	0,3042				
	Woda	0,026	m3	0,6760				
	Materiały pomocnicze	0,5	%M					
Spr	Wibrator powierzchniowy	0,13	m-g	3,3800				
	Piła do cięcia kostki	0,025	m-g	0,6500				
	Razem R+M+Mp+S poz. 55							

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
56	KNR 2-31 407-4 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową					m		46,00
	Razem robocizna	0,2458	r-g	11,3068				
Mat	Obrzeża trawnikowe bet.75-100x30x8cm -szare	1,02	m	46,9200				
	Piasek zwykły	0,006	m3	0,2760				
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,0001	t	0,0046				
	Woda	0,0004	m3	0,0184				
	Materiały pomocnicze	0,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 56							
57	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe B10 z oporem pod krawężniki					m3		3,50
	Razem robocizna	9,02	r-g	31,5700				
Mat	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	1,04	m3	3,6400				
	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III	0,04	m3	0,1400				
	Piasek zwykły	0,27	m3	0,9450				
	Woda	0,47	m3	1,6450				
	Materiały pomocnicze	0,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 57							
58	KNR 2-31 403-1 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej					m		18,00
	Razem robocizna	0,3838	r-g	6,9084				
Mat	Krawężnik drogowy betonowy 100x30x15cm	1,02	szt	18,3600				
	Piasek zwykły	0,0128	m3	0,2304				
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,0003	t	0,0054				
	Woda	0,0042	m3	0,0756				
	Materiały pomocnicze	0,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 58							
59	KNR 2-31 606-2 Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej, gr.prefabrykatu 20 cm					m		24,00
	Razem robocizna	0,412	r-g	9,8880				
Mat	Prefabrykaty ściekowe 60x50x20cm	2,06	szt	49,4400				
	Piasek zwykły	0,043	m3	1,0320				
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	0,0005	t	0,0120				
	Woda	0,006	m3	0,1440				
	Materiały pomocnicze	0,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 59							
60	KNR 4-01 1301-8 Wymiana lub uzupełnienie wsypów piwnicznych					szt		3,00
	Razem robocizna	4,09	r-g	12,2700				
Mat	Wsyp piwniczny	1	m2	3,0000				
	Elektrody stal.do spaw.stali węgl.i niskost.d:2.5-6mm	0,48	kg	1,4400				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
Spr	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	3,677	m-g	11,0310				
	Razem R+M+Mp+S poz. 60							

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
61	KNR 4-01 722-2 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach, loggiach balkonach, kat.tynku III					m2		34,00
	Razem robocizna	0,31	r-g	10,5400				
Mat	Wapno gaszone (ciasto)	0,0022	m3	0,0748				
	Gips budowlany szpachlowy	0,0014	t	0,0476				
	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	0,005	m3	0,1700				
	Woda	0,0084	m3	0,2856				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	0,01	m-g	0,3400				
	Razem R+M+Mp+S poz. 61							
62	KNR 4-01 1206-2 Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne					m2		32,00
	Razem robocizna	0,384	r-g	12,2880				
Mat	Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania	0,111	dm3	3,5520				
	Grunt pokostowy	0,18	dm3	5,7600				
	Rozcieńczalnik do farb ftalowych	0,06	dm3	1,9200				
	Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania	0,149	dm3	4,7680				
	Gips budowlany zwykły	0,004	kg	0,1280				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 62							
63	KNR 4-01 1304-3 Spawanie stali okrągłej lub kształtowej, prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników					m spoiny		14,00
	Razem robocizna	0,42	r-g	5,8800				
Mat	Elektrody stal.do spaw.stali węgl.i niskost.d:2.5-6mm	0,97	kg	13,5800				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
Spr	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	0,422	m-g	5,9080				
	Razem R+M+Mp+S poz. 63							
64	KNR 2-02 1216-1 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementów do 1 m2					szt		3,00
	Razem robocizna	2,801	r-g	8,4030				
Mat	Ruszty stalowe	59,16	kg	177,4800				
	Zaprawa cementowa m.80	0,007	m3	0,0210				
	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania	0,517	dm3	1,5510				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Środek transportowy (1)	0,0386	m-g	0,1158				
	Razem R+M+Mp+S poz. 64							
65	KNR 2-02 1219-3 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2					szt		5,00
	Razem robocizna	1,771	r-g	8,8550				
Mat	Zaprawa cementowa m.80	0,007	m3	0,0350				
	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania	0,272	dm3	1,3600				
	Wycieraczki do obuwia	1	szt	5,0000				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Środek transportowy (1)	0,007	m-g	0,0350				
	Razem R+M+Mp+S poz. 65							

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
66	KNR 2-02 1804-4 Ogrodzenie z siatki o wys.2 m na słupkach żelbet.prefabr.o wym.16x12x285 cm obsadzonych w gruncie					m		24,00
	Razem robocizna	1,6269	r-g	39,0456				
Mat	Słupek ogrodzeniowy żelb.pref.16x12x285 cm	0,4166	szt	9,9984				
	Siatka ogrodz.ślimakowa z drutu ocynk.d:2.8mm	2,08	m2	49,9200				
	Lina stal.ocynk.d:6.3mm	3,12	m	74,8800				
	Uchwyty metalowe	0,083	kg	1,9920				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Środek transportowy (1)	0,0063	m-g	0,1512				
	Razem R+M+Mp+S poz. 66							
67	KNR 2-25 WACETOB 307-1 Ogrodzenia na słupkach metalowych obetonowanych - panel siatkowy ocynkowany					m2		31,00
	Razem robocizna	0,79	r-g	24,4900				
Mat	Słupki z kątowników 60x40x5 dł.1.75	0,29	kg	8,9900				
	Obejma początkowa/narozna/łącząca	1	szt	31,0000				
	Panel ogrodzeniowy ocynkowany	1,03	m2	31,9300				
	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 7.5	0,03	m3	0,9300				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Środek transportowy (1)	0,04	m-g	1,2400				
	Razem R+M+Mp+S poz. 67							
68	KNR 5-08 809-3 Osadzenie w podłożu w gotowych ślepych otworach kołków kotwiących M6 na ścianie lub stropie					szt		120,00
	Razem robocizna	0,0105	r-g	1,2600				
Mat	Kołek kotwiący metalowy M6	1	szt	120,0000				
	Materiały pomocnicze	2,5	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 68							
69	KNR 2-02 1219-8 Uchwyty do flag					szt		12,00
	Razem robocizna	0,7437	r-g	8,9244				
Mat	Uchwyt do flag	1	szt	12,0000				
	Kołki uniw.rozpor.z wkrętami 8 mm	4	szt	48,0000				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Środek transportowy (1)	0,0017	m-g	0,0204				
	Razem R+M+Mp+S poz. 69							
70	KNR 2-02 1208-3 Pochwyt stalowy d:48mm na wspornikach					m		25,00
	Razem robocizna	0,98	r-g	24,5000				
Mat	Pochwyt stalowy d:48mm	4	kg	100,0000				
	Zaprawa cementowa m.80	0,001	m3	0,0250				
	Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania	0,017	dm3	0,4250				
	Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania	0,016	dm3	0,4000				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,02	m-g	0,5000				
	Razem R+M+Mp+S poz. 70							

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
71	KNR 2-02 1220-4 Daszki 1-spadowe poliwęglanowe na konstrukcji stalowej w kolorze RAL [analogia]					m2		4,00
	Razem robocizna	0,8198	r-g	3,2792				
Mat	Daszki 1-spadowe poliwęglanowe na konstrukcji stalowej w kolorze RAL	1,02	m2	4,0800				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Środek transportowy (1)	0,0064	m-g	0,0256				
	Razem R+M+Mp+S poz. 71							
72	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km					m3		5,00
	Razem robocizna	1,39	r-g	6,9500				
Spr	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,72	m-g	3,6000				
	Razem R+S poz. 72							
73	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]					m3		5,00
	Razem robocizna	0	r-g	0,0000				
Spr	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,02	m-g	0,9000				
	Razem S poz. 73							
	Razem R+M+Mp+S kosztorys							
	VAT (8%)							
	Razem kosztorys + VAT							

Przetarg - wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych w rejonie ADM-5

Poziom cen:IV kwartał 2019 r. ceny średnie bez kosztów zakupu
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: PRZETARG OGÓLNOBUDOWLANE WSPÓLNOTY 2020 R.

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów wyk.dn: 2019-12-11 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	2600105	Bale iglaste obrzynane gr.50mm kl.II	m3	0,0788		
2	2600107	Bale iglaste obrzynane gr.50mm kl.III	m3	0,0232		
3	2370601	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	m3	3,6400		
4	2370603	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	m3	4,0600		
5	2370605	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m3	5,6100		
6	2370600	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 7.5	m3	1,4900		
7	2200410	Bloczki ścienne betonowe 2-cegl.b-2 25x12x14 cm	szt	281,4000		
8	2200420	Bloczki ścienne betonowe 4-cegl.b-4 25x25x14 cm	szt	439,8000		
9	2200151	Bloczki z bet.komórk.M 500-700 wym.49x24x24 cm	szt	120,7500		
10		Blokada wjazdowa parkingowa wraz z kotwami	SZT	6,0000		
11	1800011	Cegła bud.klink.drążona 25x12x6,5cm-kl.25	szt	392,0000		
12	1800002	Cegła bud.klinkier.pełna 25x12x6,5cm kl.25	szt	392,0000		
13	1800101	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm kl.10	szt	930,0000		
14	1701190	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,2124		
15	1701100	Cement portlandzki 25 zwykły z dodatkami	kg	350,0000		
16	1700305	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	1,1870		
17	1700303	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	kg	414,7250		
18		Daszki 1-spadowe poliwęglanowe na konstrukcji stalowej w kolorze RAL	m2	4,0800		
19	2600616	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl II	m3	0,0233		
20	2600638	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III	m3	0,2242		
21	2600715	Deski iglaste obrzynane wymiarowe gr.19-25mm kl.III	m3	0,0360		
22	3950098	Drewno na stemple budowlane okrągłe	m3	0,9400		
23	1120605	Drut stal.okr.miękki (Na) d:3mm	kg	2,7300		
24	1330296	Elektrody	kg	2,9400		
25	1330201	Elektrody stal.do spaw.stali węgl.i niskost.d:2.5-6mm	kg	15,0200		
26	1510899	Farba emulsyjna Polinit	dm3	13,0095		
27	1511197	Farba ftal.do gruntowania	dm3	0,8480		
28	1511499	Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,9560		
29	1511599	Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania	dm3	7,5790		
30	1511799	Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania	dm3	5,7460		
31	1525199	Farba silikonowa	kg	4,0000		
32		Fuga barwiona	kg	60,0000		
33	1740108	Gips budowlany szpachlowy	t	0,5370		
34	1740103	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	56,0640		
35	1740100	Gips budowlany zwykły	kg	62,7840		
36	2380599	Gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	122,2000		
37	1530000	Grunt pokostowy	dm3	8,2800		
38	1690010	Gruz z betonu żwirowego	m3	0,4500		
39	1330400	Gwoździe budowlane okr.gołe	kg	8,9690		
40	1340399	Haki do muru	kg	3,6400		
41	132313	Klamka z szyldami	szt	12,0000		

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
42	1550399	Klej kazeinowy	kg	8,0000		
43		Kołek kotwiący metalowy M6	szt	120,0000		
44	6803599	Kołki do wstrzeliwania	szt	124,9500		
45	8990423	Kołki uniw.rozpor.z wkrętami 8 mm	szt	48,0000		
46	2222101	Kostka brukowa 6 cm,szara	m2	26,6500		
47	1344496	Kotwa stalowa	szt	115,6200		
48	2220003	Krawężnik drogowy betonowy 100x30x15cm	szt	18,3600		
49	1411305	Kwas solny techniczny (5%) gat.I/II	kg	5,4000		
50	1512299	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania	dm3	2,9110		
51	1331299	Lina stal.ocynk.d:6.3mm	m	74,8800		
52	2601305	Listwy iglaste kl.III	m3	0,0734		
53	1324985	Łączniki krzyżowe lk 60/60	szt	36,4800		
54	1324986	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	12,1600		
55	2350400	Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	55,0800		
56	1530101	Mydło techniczne maziste,szare 65%	kg	0,3080		
57	1360498	Narożniki stalowe ze stali kątowej	szt	1,3760		
58		Obejma początkowa/narozna/łącząca	szt	31,0000		
59	2220833	Obrzeża trawnikowe bet.75-100x30x8cm -szare	m	46,9200		
60	1564999	Okno i drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych	m2	13,0000		
61	1324697	Ościeżnice metalowe	m2	12,0000		
62		Panel ogrodzeniowy ocynkowany	m2	31,9300		
63	3920098	Papier ścierny	m2	0,6000		
64	1530200	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	1,6000		
65	1470994	Pianka poliuretanowa	dm3	5,0100		
66	1602003	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm	m3	3,1633		
67	1601801	Piasek zwykły	m3	8,3592		
68		Płyta styropianowa gr 5 cm EPS 70	m2	15,7500		
69	1750801	Płyta gipsowo-kartonowa gr.12.5mm	m2	33,5500		
70	1750802	Płyta gipsowo-kartonowa gr.9.5mm	m2	16,4800		
71	1750809	Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna gr.12.5mm	m2	16,6400		
72		Płyta styropianowa gr.10 cm EPS 100-038	m2	14,7000		
73	2520199	Płytki i kształtki ceramiczne podłogowe szkliw.(terakotowe)	m2	20,1600		
74	2662111	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	10,5000		
75	2221403	Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7cm kl.I szare	szt	97,9200		
76	2791295	Płyty pomostowe komunikacyjne	m2	0,0020		
77	2791297	Płyty pomostowe komunikacyjne długie gr.38 mm	m2	1,2100		
78	2791298	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie gr.38 mm	m2	0,3300		
79	2791198	Płyty pomostowe robocze	m2	0,0620		
80	1562658	Płyty styropianowe EPS 70 10 cm	m2	10,3000		
81	2662113	Płyty wiórowe typu OSB3 15 mm	m2	10,5000		
82	2662116	Płyty wiórowe typu OSB3 18 mm	m2	10,5000		
83	2662121	Płyty wiórowe typu OSB3 22 mm	m2	10,5000		
84	2310427	Płyty z wełny mineralnej półtwarde 100 gr.100 mm	m2	25,2000		
85	1323099	Pochwyt stalowy d:48mm	kg	100,0000		
86	1502499	Podkład pod tynk "Ispo"	kg	2,7500		
87	2220701	Prefabrykaty ściekowe 60x50x20cm	szt	49,4400		
88		Preparat gruntujący	dm3	7,4800		
89	1324979	Profile nośne 60/27	m	60,8000		
90	1324978	Profile przyścienne 28/27	m	9,6000		
91	2631620	Progi drzwiowe z drewna igl.wym.21x70mm	szt	12,0000		

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
92	1530506	Rozcieńczalnik do farb ftalowych	dm3	3,1840		
93	1321900	Ruszty stalowe	kg	177,4800		
94	1331511	Siatka ogrodz.ślimakowa z drutu ocynk.d:2.8mm	m2	49,9200		
95	3900698	Siatka z włókna szklanego	m2	11,0000		
96	1478102	Silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	dm3	0,8100		
97	2714299	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne gruntowane	m2	4,0000		
98	2720099	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe	m2	8,0000		
99	2030213	Słupek ogrodzeniowy żelb.pref.16x12x285 cm	szt	9,9984		
100	1323705	Słupki z kątowników 60x40x5 dł.1.75	kg	8,9900		
101	1323701	Słupki z rur stalowych	kg	109,0000		
102	1513000	Szpachlówka do drewna biała	dm3	1,3200		
103	1412399	Środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	0,4200		
104	6801598	Śruby EBS 5-15cm	szt	10,0000		
105	1352899	Tablice znaków drogowych	szt	10,0000		
106	3901001	Taśma spoinująca	m	66,2040		
107	1324199	Trzepak stalowy	kg	108,0000		
108	2380199	Tynk cienkowarstwowy mineralny	kg	40,0000		
109		Uchwyt do flag	szt	12,0000		
110	1361303	Uchwyty metalowe	kg	1,9920		
111	2360000	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,1633		
112	1720200	Wapno suchogaszone	t	0,0123		
113	1720201	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	174,5300		
114	1324980	Wieszak w 60/100	szt	48,6400		
115	1343790	Wkręty do płyt gipsowych	kg	1,0256		
116	3930000	Woda	m3	5,0965		
117		Wsyp piwniczny	m2	3,0000		
118	116	Wycieraczki do obuwia	szt	5,0000		
119	1563299	Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu-Winyleum	m2	21,8000		
120	132314	Zamek wpuszczany	szt	8,0000		
121		Zaoprawa kominowa z domieszką trasu	kg	288,0000		
122	2380899	Zaprawa budowlana	m3	1,0800		
123	2380807	Zaprawa cementowa m.80	m3	0,5130		
124	2380802	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	0,8373		
125	2380804	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,0234		
126		Zaprawa kominowa z domieszką trasu	kg	288,0000		
127	1554196	Zaprawa łącząca "Ispo"	kg	60,0000		
128	2380890	Zaprawa wapienna	m3	0,1116		
129	1602510	Żwir do bet.wielofrak.uziar.2-8mm	m3	0,0360		
130		Materiały pomocnicze				
		Razem kosztorys				

Przetarg - wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych w rejonie ADM-5

Poziom cen:IV kwartał 2019 r. ceny średnie bez kosztów zakupu
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: PRZETARG OGÓLNOBUDOWLANE WSPÓLNOTY 2020 R.

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu wyk.dn: 2019-12-11 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	34000	Wyciąg	m-g	0,3108		
2	34310	Wyciąg	m-g	1,4016		
3	34312	Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t	m-g	32,5219		
4	35111	Żuraw okienny przenośny 0.15 t	m-g	11,2640		
5	39000	Środek transportowy (1)	m-g	1,4800		
6	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	4,5000		
7	43211	Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3	m-g	2,6500		
8	45100	Wibrator powierzchniowy	m-g	3,3800		
9	46110	Mieszarka do zapraw	m-g	0,1980		
10	46111	Mieszarka do zapraw do 3 m3/h	m-g	0,1520		
11	48311	Rusztowanie warszawskie, kolumnowe stojakowe ramowe,wys.6-10 m	m-g	26,7300		
12	48316	Rusztowania ramowe RR-1/30	m-g	0,9510		
13	72111	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	16,9390		
14	75200	Piła do cięcia kostki	m-g	0,6500		
15	99998	Środek transportowy (1)	m-g	4,2352		
		Razem kosztorys		107,3635		