Mieszka I 13 Remont klatki schodowej

Poziom cen: III kw 2019 r
Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: MIESZKA I 13

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2018-11-22

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**Remont pomieszczenia bramy wejćiowej od ul. Mieszka I**				
10	KNR 4-01 1202-8 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	49,20		
20	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00		
30	KNR 4-01 320-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu 2.0 m2	szt	1,00		
40	KNR 4-01 303-2 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły	m2	0,48		
50	KNR 4-01 705-2 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 30 cm	m	1,56		
60	KNR 2-02 1019-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone pełne, jednodzielne o powierzchni ponad 2.00 m2	m2	1,96		
70	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie uni-gruntem jednokrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	49,20		
80	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	22,83		
90	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	26,37		
100	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie ścian i sufitów uni-gruntem podmalowanie	m2	49,20		
110	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	49,20		
120	KNR 0-33 IGM 124-1 Wykonywanie warstwy pośredniej	m2	37,79		
130	KNR 0-33 IGM 124-5 Tynk z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit, uziarnienie 1,5 mm	m2	37,79		
140	KNR 2-02 WACETOB 1105-1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe, gr.2 mm, zatarte na gładko do 300	m2	25,31		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
150	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-5 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.płytek 30x30 cm	m2	25,31		
160	KNR 4-01 1301-8 Wymiana progu metalowego stanowiącego dylatację z L50*50*4mm	szt	1,00		
170	KNR 4-01 1209-8 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2,	m2	2,42		
180	1-1 Renowacja bramy wejściowej od ulicy wraz z okuciami.	kpl.	1,00		
Razem rozdział 1: Remont pomieszczenia bramy wejćiowej od ul. Mieszka I					
2	**Remont klatki schodowej.**				
180	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	36,30		
190	KNR 4-01 820-3 Przybicie do podłóg i stopni schodowych płyt OSB gr 10mm	m2	25,12		
200	KNR 2-02 1114-3 Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej PCW	m2	14,58		
210	KNR 4-01 322-3 Obsadzenie na stopniach schodowych narożników stalowych -analogia	szt	54,00		
220	KNR 2-02 1112-6 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe Winigam	m2	27,79		
230	KNR 4-01 701-4 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach,filarach,pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy wapiennej	m2	4,66		
240	KNR 4-01 701-10 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej	m2	16,35		
250	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	15,28		
260	KNR 2-02 2007-2 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z listew drewnianych	m2	15,28		
270	KNR 4-01 709-5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, nowe tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, powierzchnia otynkowana w jednym miejscu do 0.5 m2, na ścianach	szt	5,00		
280	KNR 0-23 IGM 2612-7 Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - analogia	m2	1,10		
290	KNR 4-01 716-1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2	m2	3,63		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
300	KNR 4-01 716-3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na stropach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2	m2	1,40		
310	KNR 4-01 1202-8 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufity [R=1,15]	m2	76,74		
320	KNR 4-01 1202-8 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany [R=1,15]	m2	105,59		
330	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie ścian i sufitow uni gruntem [R=1,15]	m2	197,61		
340	KNR 0-23 IGM 2612-6 Przyklejenie siatki na sufitach w miejcach spękań	m2	76,74		
350	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	76,74		
360	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	105,59		
370	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie uni-gruntem pod malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów -analogia	m2	197,61		
380	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	197,61		
390	KNR 0-33 IGM 124-1 Wykonywanie warstwy pośredniej	m2	57,76		
400	KNR 0-33 IGM 124-5 Tynk z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit, uziarnienie 1,5 mm	m2	57,76		
410	KNR 4-01 417-6 Wymiana elementów schodów drewnianych - tralek tocznych na toczone -analogia	szt	6,00		
420	KNR 4-01 1209-10 Malowanie olejne stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne [R=1,15]	m2	38,05		
430	KNR 4-01 1209-10 Malowanie podstopni i elementów stopni- analogia	m2	32,13		
440	KNR 4-01 WACETOB 1217-3 Malowanie olejne listew przyściennych - pomalowanie dwukrotne [R=1,15]	m	42,40		
450	KNR 4-01 1209-13 Malowanie olejne tablicy ogłoszeń analogia	szt	1,00		
460	KNR 4-01 1212-5 Malowanie krat i balustrad z prętów prostych,dwukrotne [R=1,15]	m2	26,29		
470	KNR 4-01 1212-2 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	0,42		
480	KNR 4-01 1212-27 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	59,25		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
490	KNR 4-01 1215-9 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami, lastrykowych i betonowych	szt	65,00		
500	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	0,75		
510	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	0,75		
Razem rozdział 2: Remont klatki schodowej.					
Razem kosztorys: Mieszka I 13 Remont klatki schodowej					
VAT (8%)					
Razem kosztorys + VAT					