WYKONANIE NOWYCH SCHODÓW OD STRONY PODWÓRKA
przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: WYKONANIE NOWYCH SCHODÓW OD STRONY PODWÓRKA					
1		ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m3		
		3,60	m3	3,600	
				RAZEM	3,600
2 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		3,50	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
3 d.1	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m3		
		1,20	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
2		ROBORY CIESIELSKI - DESKOWANIE KNSTRUKCJI BETONOWYCH			
4 d.2	KNR 4-01 0201-08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych	m2		
		8,40	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
3		MONTAŻ ZBROJENIA SCHODÓW WYLANIE BETONU			
5 d.3	KNR 2-02 1106-07	Montaż zbrojenia schodów- dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		16,0	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
6 d.3	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
		25	kg	25,000	
				RAZEM	25,000
7 d.3	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
		8,4045	kg	8,405	
				RAZEM	8,405
8 d.3	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	m3		
		5,77	m3	5,770	
				RAZEM	5,770
4		ROBORY ŚLUSARSKO SPAWALNICZE - MONTAŻ BALUSTRAD METALOWYCH			
9 d.4	KNR 4-01 1305-09	Przecinanie poprzeczne rur stalowych o śr. 25 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
10 d.4	KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników	m spoiny		
		1,50	m spoiny	1,500	
				RAZEM	1,500
11 d.4	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
12 d.4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad metalowych dwukrotnie	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 6985 Użytkownik: msulzycki

WYKONANIE NOWYCH SCHODÓW OD STRONY PODWÓRKA

przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		WYWÓZ ODPADÓW BUDOWLANYCH			
13 d.5	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		5,22	m3	5,220	
				RAZEM	5,220
14 d.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		5,22	m3	5,220	
				RAZEM	5,220

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 6985 Użytkownik: msulzycki