Kaziemierza Wielkiego 59 - remont klatki schodowej

Identyfikator kosztorysu: KAZ. WIELKIEGO 59 - REMONT KLATKI SCHODOWEJ

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 06.10.2020 str. 1

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
10	KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią		m2	**39,83**
20	KNR 4-01 711-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2		m2	**15,00**
30	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2		m2	**160,45**
	ściany (5,35+2,35)*(2,80+2,75+2,50)*2-1,78*1,88	120,62		
	sufit 5,65*2,35*3	39,83		
40	KNR 0-23 IGM 2612-6 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach		m2	**160,45**
	ściany (5,35+2,35)*(2,80+2,75+2,50)*2-1,78*1,88	120,62		
	sufit 5,65*2,35*3	39,83		
50	KNR 2-02 815-3 Tynk cienkowarstwowy z zaprawy KNAUF MP-75		m2	**120,62**
	ściany (5,35+2,35)*(2,80+2,75+2,50)*2-1,78*1,88	120,62		
60	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych		m2	**39,83**
	sufit 5,65*2,35*3	39,83		
70	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych		m2	**120,62**
	ściany (5,35+2,35)*(2,80+2,75+2,50)*2-1,78*1,88	120,62		
80	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach , 2-warstwowe		m2	**39,83**
90	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach , 2-warstwowe		m2	**111,02**
	ściany (5,35+2,35)*(2,80+2,75+2,50)*2-1,78*1,88-2,10*1,50-4,30*1,50	111,02		
100	KNR 2-02 2601-8 Ochrona narożników wypukłych		m	**48,00**
110	KNR 4-01 1206-2 Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne		m2	**57,73**
	ściany 111,02*0,52	57,73		
120	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)		m2	**93,12**
	ściany 111,02-57,73	53,29		
	sufit 39,83	39,83		
130	KNR 4-01 1301-1 Uzupełnienie krat prostych - pręta w balustradzie		m2	**0,27**
	0,90*0,30	0,27		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
140	KNR 4-01 1212-5 Malowanie farbą olejną balustrady dwukrotne [R=1,15]		m2	**11,90**
	0,90*(1,22+3,0*4)	11,90		
150	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne		m2	**3,20**
	drzwi 0,80*2,0*2	3,20		
160	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 838-5 Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas" wym.płytek 30x30 cm		m2	**9,60**
	2,10*1,50+4,30*1,50	9,60		
170	KNR 4-01 1212-28 Malowanie rur wodoc.i gaz.o średicy do 50mm,dwukrotne [R=1,15]		m	**24,00**
	24	24,00		
180	KNR 4-01 1215-8 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych		m2	**39,83**
190	KNR 5-08 401-7 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów o ilości otworów mocujących do 2, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastykowe, podłoże z cegły		aparat	**1,00**
200	KNR 5-08 404-7 Montaz tablicy ogłoszeniowej aluminiowej - analogia		szt	**1,00**
210	KNR 5-08 404-7 Montaz skrzynek na listy dla 9 lokali - analogia		kpl	**1,00**
220	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1		m3	**0,30**
	15,0*0,02	0,30		
230	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=14]		m3	**0,30**

----- Koniec wydruku -----

Kaz. Wielkiego 59 - remont korytarza piwnicznego

Identyfikator kosztorysu: KAZ. WIELKIEGO 59 - REMONT KORYTARZA PIWNICZNEGO

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 06.10.2020 str. 1

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
10	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2		m2	**106,35**
	sufit 16,0*1,17+1,13*1,93+1,22*7,30+2,90*1,05	32,85		
	ściany (16,0+1,17)*2,22+(6,25+1,22+6,25)*2,24+(2,90+1,05+3,12)*2,24 +(1,93+1,13*2+0,93)*2,19-0,85*2,0*12-1,0*2,0	73,50		
20	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych		m2	**32,85**
	sufit 16,0*1,17+1,13*1,93+1,22*7,30+2,90*1,05	32,85		
30	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych		m2	**73,50**
	ściany (16,0+1,17)*2,22+(6,25+1,22+6,25)*2,24+(2,90+1,05+3,12)*2,24 +(1,93+1,13*2+0,93)*2,19-0,85*2,0*12-1,0*2,0	73,50		
40	KNR 2-02 1505-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)		m2	**106,35**
	sufit 16,0*1,17+1,13*1,93+1,22*7,30+2,90*1,05	32,85		
	ściany (16,0+1,17)*2,22+(6,25+1,22+6,25)*2,24+(2,90+1,05+3,12)*2,24 +(1,93+1,13*2+0,93)*2,19-0,85*2,0*12-1,0*2,0	73,50		
50	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne		m2	**22,40**
	0,85*2,0*12+1,0*2,0	22,40		

----- Koniec wydruku -----

Kaz. Wielkiego 59 - remont pralni

Identyfikator kosztorysu: KAZ. WIELKIEGO 59 - REMONT PRALNI

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 06.10.2020 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit 3,0*4,0 12,00 ściany (3,0+4,0)*2,17*2 30,38	m2	**42,38**
20	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych sufit 3,0*4,0 12,00	m2	**12,00**
30	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych ściany (3,0+4,0)*2,17*2 30,38	m2	**30,38**
40	KNR 2-02 1505-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.) sufit 3,0*4,0 12,00 ściany (3,0+4,0)*2,17*2 30,38	m2	**42,38**
50	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne 0,80*2,0*2 3,20	m2	**3,20**
60	KNR 4-01 1011-2 Rozbiórka pieca i trzonów kuchennych licowanych kaflami 1,08*0,77*0,80 0,67	m3	**0,67**
70	KNR 4-01 350-1 Rozebranie zlewów murowanych - analogia (1,60*0,66+1,04*0,60)*0,50 0,84	m3	**0,84**
80	KNR 19-01 116-5 Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy	m3	**1,51**
90	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 0,67+0,84 1,51	m3	**1,51**
100	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	**1,51**

----- Koniec wydruku -----