Gorzów Wlkp. dn., 2022-08-12

Wyjaśnienia

dotyczące postępowania prowadzonego w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych budynków przy ul. **Towarowej 5**
na **docieplenie stropu piwnicy budynku**

Pytanie 1:
Proszę o informację jaką wysokość środków Zamawiający przewidział na realizację tego zamówienia.
Odpowiedź:
Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 13 595,94 zł brutto.

Pytanie 2:
Proszę o informację jaka jest grubość ocieplenia z wełny (jakie warstwy) i jakie są wymagania odnośnie wełny mineralnej.
Odpowiedź:
Płyty wykonane z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów, sufitu podwieszanego.
Grubość 50mm – 2 warstwy.
Lambda 0,35.
Materiał niepalny kl. A-1

(podpisano na oryginale)