Drzymały 40 - wykonanie izolacji ściany tylnej oficyny do głębokości 2,0m

Identyfikator kosztorysu: DRZYMAŁY 40 - IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH TYLNEJ ŚCIANY OFICYNY

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 21.04.2022

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Izolacja pionowa i pozioma ściany tylnej oficyny**			
1.1	**Izolacja pionowa ścian**			
1	KNR 2-31 804-1 Rozebranie nawierzchni z kamieni - zebranie kamienia z opaski i ułożenie do ponownego zasypania - analogia		m2	6,18
	10,30*0,60	6,18		
2	KNR 2-31 813-1 Rozebranie krawężników betonowych o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej - do ponownego ułożenia		m	10,90
	10,30+0,60	10,90		
3	KNR 4-01 802-5 Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej gr.1/4 cegły		m2	9,27
	10,30*0,90	9,27		
4	KNR 2-31 806-1 Rozebranie nawierzchni z kostki polbrukowej na podsypce piaskowej - do ponownego ułożenia		m2	5,48
	3,65*1,50	5,48		
5	KNR 2-01 310-2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m		m3	39,06
	13,95*1,40*2,0	39,06		
6	KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.50 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV		m2	55,80
	13,95*2,0*2	55,80		
7	KNR 0-17 IGM 2608-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		m2	27,90
	13,95*2,0	27,90		
8	KNR 0-17 IGM 2608-2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie		m2	27,90
	13,95*2,0	27,90		
9	KNR 2-02 923-1 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną, wykonanie ręczne		m2	27,90
	13,95*2,0	27,90		
10	KNR 2-02 603-7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa		m2	27,90
	13,95*2,0	27,90		
11	KNR 2-02 603-8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa		m2	27,90
	13,95*2,0	27,90		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
12	KNR 2-02 609-11 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych gr. 10cm pionowe		m2	27,90
	13,95*2,0	27,90		
13	KNR 2-02 616-4 Izolacja z folii kubełkowej zakończone listwą dociskową		m2	27,90
	13,95*2,0	27,90		
14	KNR 2-01 320-2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV		m3	37,11
	13,95*1,40*1,90	37,11		
15	KNR 2-02 1101-7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym		m3	1,47
	(5,48+9,17)*0,10	1,47		
16	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B7,5		m3	0,59
	(5,48+9,17)*0,04	0,59		
17	KNR 2-31 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - z odzysku		m	10,90
18	KNR 2-31 204-1 Nawierzchnie z kamienia z odzysku - analogia		m2	6,18
19	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku		m2	5,48
20	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej		m2	9,27
21	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1		m3	0,56
	9,27*0,06	0,56		
22	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]		m3	0,56
1.2	**Wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji**			
23	KNR 4-01 101-1 Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej jednorzędowej [R=1,5]		m	13,95
	13,95	13,95		
24	KNR 4-01 101-4 Usunięcie spoin przy iniekcji jednostronnej jednorzędowej [R=1,5]		m	13,95
25	KNR 4-01 103-1 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji jednostronnej jednorzędowej - weber.tec 933		m	13,95
26	KNR 4-01 203-3 Iniekcja cisnieniowa jednostronna jednorzędowa - ściana o grubości 2c.		m	13,95

----- Koniec wydruku -----