Wyszyńskiego 19 - wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku

Identyfikator kosztorysu: WYSZYŃSKIEGO 19 - IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 04.03.2023

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Izolacja pionowa i pozioma ścian od frontu do głębokości 2,0m**			
1.1	**Izolacja pionowa ścian**			
1	KNR 2-31 806-1 Rozebranie nawierzchni z kostki polbrukowej na podsypce piaskowej - analogia - kostka do ponownego ułożenia		m2	25,90
	18,50*1,40	25,90		
2	KNR 2-01 310-2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m		m3	44,40
	18,50*1,20*2,0	44,40		
3	KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.50 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV		m2	74,00
	18,50*2,0*2	74,00		
4	KNR 0-17 IGM 2608-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		m2	37,00
	18,50*2,0	37,00		
5	KNR 0-17 IGM 2608-2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie		m2	37,00
	18,50*2,0	37,00		
6	KNR 2-02 923-1 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną, wykonanie ręczne		m2	37,00
	18,50*2,0	37,00		
7	KNR 2-02 603-7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa		m2	37,00
	18,50*2,0	37,00		
8	KNR 2-02 603-8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa		m2	37,00
	18,50*2,0	37,00		
9	KNR 2-02 609-11 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych gr. 10cm pionowe		m2	37,00
	18,50*2,0	37,00		
10	KNR 2-02 616-4 Izolacja z folii kubełkowej zakończone listwą dociskową		m2	37,00
	18,50*2,0	37,00		
11	KNR 2-01 320-2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV		m3	42,18
	18,50*1,20*1,90	42,18		
12	KNR 2-02 1101-7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym		m3	1,11
	18,50*1,20*0,05	1,11		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
13	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B-10		m3	0,89
	18,50*1,20*0,04	0,89		
14	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku		m2	25,90
	18,50*1,40	25,90		
1.2	**Wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji**			
15	KNR 4-01 101-1 Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej jednorzędowej [R=1,5]		m	18,50
	18,50	18,50		
16	KNR 4-01 101-4 Usunięcie spoin przy iniekcji jednostronnej jednorzędowej [R=1,5]		m	18,50
17	KNR 4-01 103-1 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji jednostronnej jednorzędowej - weber.tec 933		m	18,50
18	KNR 4-01 203-3 Iniekcja cisnieniowa jednostronna jednorzędowa - ściana o grubości 2c.		m	18,50
2	**Izolacja pionowa i pozioma ścian od podwórka do głębokości 1,50m**			
2.1	**Izolacja pionowa ścian**			
19	KNR 4-01 802-6 Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej gr.1/2 cegły		m2	9,35
	8,50*1,10	9,35		
20	KNR 2-31 806-1 Rozebranie nawierzchni z kostki polbrukowej na podsypce piaskowej - analogia - kostka do ponownego ułożenia		m2	13,44
	9,60*1,40	13,44		
21	KNR 2-01 310-2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m		m3	43,44
	18,10*1,20*2,0	43,44		
22	KNR 0-17 IGM 2608-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		m2	36,20
	18,10*2,0	36,20		
23	KNR 0-17 IGM 2608-2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie		m2	36,20
	18,10*2,0	36,20		
24	KNR 2-02 923-1 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną, wykonanie ręczne		m2	36,20
	18,10*2,0	36,20		
25	KNR 2-02 603-7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa		m2	36,20
	18,10*2,0	36,20		
26	KNR 2-02 603-8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa		m2	36,20
	18,10*2,0	36,20		
27	KNR 2-02 609-11 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych gr. 10cm pionowe		m2	36,20
	18,10*2,0	36,20		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
28	KNR 2-02 616-4 Izolacja z folii kubełkowej zakończone listwą dociskową		m2	36,20
	18,10*2,0	36,20		
29	KNR 2-01 320-2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV		m3	41,27
	18,10*1,20*1,90	41,27		
30	KNR 2-02 1101-7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym		m3	1,27
	18,10*1,40*0,05	1,27		
31	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B-10		m3	1,01
	18,10*1,40*0,04	1,01		
32	KNR 2-31 401-2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV		m	9,00
	9,0	9,00		
33	KNR 2-31 407-1 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		m	9,00
	9	9,00		
34	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej		m2	12,60
	9,0*1,40	12,60		
35	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm wraz ze ściekiem układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku - odtworzenie pierwotnej nawierzchni		m2	13,44
	9,60*1,40	13,44		
36	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1		m3	1,12
	9,35*0,12	1,12		
37	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]		m3	1,12
38	KNR 2-31 1-1 Opłata za utylizację gruzu		t	2,02
	1,12*1,8	2,02		

2.3 Wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji

39	KNR 4-01 101-1 Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej jednorzędowej [R=1,5]		m	18,10
	18,10	18,10		
40	KNR 4-01 101-4 Usunięcie spoin przy iniekcji jednostronnej jednorzędowej [R=1,5]		m	18,10
41	KNR 4-01 103-1 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji jednostronnej jednorzędowej - weber.tec 933		m	18,10
42	KNR 4-01 203-3 Iniekcja cisnieniowa jednostronna jednorzędowa - ściana o grubości 2c.		m	18,10

3 Izolacja pionowa i pozioma ściany szczytowej do głębokości (średnia) 1,75m

3.1 Izolacja pionowa ścian

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
43	KNR 4-01 802-6 Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej gr.1/2 cegły		m2	6,10
	11,50*0,53	6,10		
44	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm		m3	0,18
	2,50*0,70*0,10	0,18		
45	KNR 2-01 310-2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m		m3	24,15
	11,50*1,20*1,75	24,15		
46	KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.50 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV		m2	40,25
	11,50*1,75*2	40,25		
47	KNR 0-17 IGM 2608-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		m2	20,13
	11,50*1,75	20,13		
48	KNR 0-17 IGM 2608-2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie		m2	20,13
	11,50*1,75	20,13		
49	KNR 2-02 923-1 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną, wykonanie ręczne		m2	20,13
	11,50*1,75	20,13		
50	KNR 2-02 603-7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa		m2	20,13
	11,50*1,75	20,13		
51	KNR 2-02 603-8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa		m2	20,13
	11,50*1,75	20,13		
52	KNR 2-02 609-11 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych gr. 10cm pionowe		m2	20,13
	11,50*1,75	20,13		
53	KNR 2-02 616-4 Izolacja z folii kubełkowej zakończone listwą dociskową		m2	20,13
	11,50*1,75	20,13		
54	KNR 2-01 320-2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV		m3	22,77
	11,50*1,20*1,65	22,77		
55	KNR 2-02 1101-7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym		m3	0,29
	11,50*0,50*0,05	0,29		
56	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B-10		m3	0,23
	11,50*0,50*0,04	0,23		
57	KNR 2-31 401-2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV		m	11,50
	11,50	11,50		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
58	KNR 2-31 407-1 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		m	11,50
	11,50	11,50		
59	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej		m2	5,75
	11,50*0,50	5,75		
60	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym		m3	0,18
	2,50*0,70*0,10	0,18		
61	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1		m3	0,91
	6,10*0,12+0,18	0,91		
62	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]		m3	0,91
63	KNR 2-31 1-1 Opłata za utylizację gruzu		t	1,64
	0,91*1,8	1,64		
3.3	**Wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji**			
64	KNR 4-01 101-1 Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej jednorzędowej [R=1,5]		m	11,50
	11,50	11,50		
65	KNR 4-01 101-4 Usunięcie spoin przy iniekcji jednostronnej jednorzędowej [R=1,5]		m	11,50
66	KNR 4-01 103-1 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji jednostronnej jednorzędowej - weber.tec 933		m	11,50
67	KNR 4-01 203-3 Iniekcja cisnieniowa jednostronna jednorzędowa - ściana o grubości 2c.		m	11,50

----- Koniec wydruku -----